
PRZEDMIAR ROBÓT

Zagospodarowanie terenu wraz z elementami terenowymi

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45212120-3 Parki

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY ZBIORNIKU WODNYM W MOGIELNICY
INWESTOR : URZĄD MIASTA I GMINY Mogielnica
ADRES INWESTORA : ul. Plac Rynek 1, 05-640 Mogielnica
BRANŻA : budowlana

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	4511110 0-9		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 2-31 0807-01 analogia	SST-0	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piasko- wej z wypełnieniem spoin piaskiem - 141.00+35.00	m ² m ²	 176.000	
					RAZEM	176.000
2 d.1	KNR 2-31 0814-02	SST-0	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 112.80+14.00*2	m m	 140.800	
					RAZEM	140.800
3 d.1	KNR-W 4- 01 0109- 19 0109- 20	SST-0	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera- nych konstrukcji żwirowbetonowych i żelbetowych na odległość 20 km 141.00*0.06+0.08*0.30*112.80	m ³ m ³	 11.167	
					RAZEM	11.167
4 d.1	KNR-W 4- 01 1305- 01	SST-0	Przecinanie poprzeczne palnikiem ceowników i dwuteowników o wysokości do 120 mm - ucięcie barierok metalowych na istnieją- cym mostku betonowym 16	szt. szt.	 16.000	
					RAZEM	16.000
2	4523320 0-1		ROBOTY DROGOWE			
5 d.2	KNR 2-01 0119-03	SST-1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i za- pór, pogłębianie rowów melioracyjnych. 360.00/1000	km km	 0.360	
					RAZEM	0.360
6 d.2	KNR 2-31 0101-01	SST-2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod- ników w gruncie kat. I-IV głębokości 19 cm chodniki 727.00+35.00	m ² m ²	 762.000	
					RAZEM	762.000
7 d.2	KNR 2-31 0103-04	SST-3	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 727.00+35.00	m ² m ²	 762.000	
					RAZEM	762.000
8 d.2	KNR 2-31 0114-03 0114-04 analogia	SST-3	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm 727.00+35.00	m ² m ²	 762.000	
					RAZEM	762.000
9 d.2	KNR 2-31 0511-02	SST-3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm 727.00	m ² m ²	 727.000	
					RAZEM	727.000
10 d.2	KNR 2-31 0511-02	SST-3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm KOSZTKA Z ODZYSKU 35.00	m ² m ²	 35.000	
					RAZEM	35.000
11 d.2	KNR 2-31 0401-02	SST-2	Rowki pod obrzeża i ławy w gruncie kat.III-IV 727.00	m m	 727.000	
					RAZEM	727.000
12 d.2	KNR 2-31 0402-04	SST-4	Ława pod obrzeża betonowa z oporem 300.00*(0.35*0.35-0.20*0.20)	m ³ m ³	 24.750	

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	wycena d.3 własna	SST-4	Palowanie betonowe o przekroju kwadratowym o wymiarach 40x40cm zagłębione na od 9m. Wykonanych ze zbrojonego betonu B-25. Wycena prac robót palowania obejmuje dojazd i organizację placu budowy oraz platform wykonawczych do specjalistycznego sprzętu do palowania.	szt		
			4	szt	4.000	
					RAZEM	4.000
19	wycena d.3 własna	SST-5	ŁAWKI - kantówka 10x14x130cm, mocowana do legatu PCV. Legar kotwiony do fundamentu betonowego za pomocą kołków rozporowych - 3szt - fundament betonowy z betonu B-20 o wym 40x20x26 cm, beton zbrojony siatką ± 8 o oczkach 10x10cm -2szt - elementy kotwienia :kołki rozporowe oraz wkłady stal ocynkowana	szt		
			10	szt	10.000	
					RAZEM	10.000