

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża kosztorysu: Elektryczna

Inwestycja: Wykonanie kolektorów do podgrzewania wody w basenach na kompleksie sportowym w Mogielnicy, dz. nr ewid. 558/7, 564/ 6.
Budowa instalacji elektrycznych

Adres: 05-640 Mogielnica

Inwestor: Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy

Adres: ul. Rynek 1
05-640 Mogielnica

Wykonawca:

Adres:

Sporządził: mgr inż. Tomasz Soluch

Sprawdził:

Data opracowania 14.10.2011

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1		Budowa instalacji AKPiA	kpl.		
1.1	KNNR 5 0404-0100	Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 10 kg 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
1.2	KNNR 5 0203-0100	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur 50	m m	 50,000	 50,000
1.3	KNNR 5 0201-0100	Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur. Przewód o przekroju 1,5 mm2 50	m m	 50,000	 50,000
1.4	KNNR 5 1205-0100	Podłączanie silników w obudowie normalnej. Przewody lub kable o przekroju żyły do 6 mm2, 3-żyłowe Cu 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
1.5	KNNR 5 0406-0100	Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg Czujniki temperatury 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
1.6	KNNR 5 1308-0100	Sprawdzenie i regulacja działania sterowania układu solarnego 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
1.7	KNNR 5 1301-0100	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 4	pomiar pomiar	 4,000	 4,000
1.8	KNNR 5 1301-0200	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3 1	pomiar pomiar	 1,000	 1,000
1.9	KNNR 5 0907-0500	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III 20	m m	 20,000	 20,000
1.10	KNNR 5 0602-0200	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach. Przewód mocowany na wspornikach ściennych na podłożu pozostałym 10	m m	 10,000	 10,000
1.11	KNNR 5 0602-0200	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach. Przewód mocowany na wspornikach ściennych na podłożu pozostałym 10	m m	 10,000	 10,000
2		Budowa wewnętrznej linii zasilającej			
2.1	KNNR 5 0107-0400	Rury stalowe o średnicy do 36 mm układane n.t. w betonie 22	m m	 22,000	 22,000
2.2	KNNR 5 1209-0702	Przebijanie otworów o średnicy 60 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebiccia do 2 cegieł 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
2.3	KNNR 5 1209-0501	Przebijanie otworów o średnicy 40 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebiccia do 1 cegły 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
2.4	KNNR 5 0103-0200	Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. w betonie 15	m m	 15,000	 15,000
2.5	KNNR 5 0203-0400	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane do rur 36	m m	 36,000	 36,000
2.6	KNNR 5 0206-0300	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. w podłożu betonowym 3	m m	 3,000	 3,000
2.7	KNNR 5 0407-0200	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 3 - biegunowy 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
2.8	KNNR 5 1203-0400	Podłączanie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.		10,000

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
		10	szt.	10,000	
2.9	KNNR 5 1301-0200	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3	pomiar		1,000
		1	pomiar	1,000	