
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Ogrodzenie zestawów solarnych
ADRES INWESTYCJI : Kompleks Sportowy przy Szkole w Mogielnicy
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
ADRES INWESTORA : ul. Plac Rynek 1, 05-640 Mogielnica
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Kurpios
DATA OPRACOWANIA : marzec 2012r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2012r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Ogrodzenie zestawów solarnych						
1		Boisko				
1.1		Ogrodzenie				
1 d.1. 1	KNR 2-01 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)	m ³	24.00		
2 d.1. 1	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m ³	2.16		
3 d.1. 1	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m	m ³	21.84		
4 d.1. 1	KNR 2-23 0401-01-0401-02	Ogrodzenie wys.200 cm-panel ogrodzeniowy "ECO-NOMY" 4V 2500/2000 7x20 ocynk.+słupek ogrodzeniowy 60/40/2700 ocynk. (szt 28)+ nakładka antykorozyjna słupka	m	70.57		
5 d.1. 1	KNR 2-23 0402-02	Brama o wym. 3500x2000 cm z paneli ogrodzeniowych-panele 2x1750/2000 ocynk.z regul.zawiasami+słupek 80/80/2700 ocynk	szt.	1.00		
Razem dział: Ogrodzenie						
Razem dział: Boisko						
2 d.2	45111220-6 KNR 4-01 0108-06	Wywóz gruzu i ziemi Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	2.16		
Razem dział: Wywóz gruzu i ziemi						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: