

Kosztorys Ofertowy
na przebudowę chodnika przy ul. Armii Krajowej w Mogielnicy
na długości 490,0 m

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
	01.00.00	I. Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8				
1.	01.01.01	Roboty pomiarowe związane z budową chodnika	km	0,490		
2.	01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15*30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	209,0		
3.	01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 8*30 cm na podsypce piaskowej	m	190,0		
4.	01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50*50*7 cm na podsypce piaskowej	m ²	908,0		
	03.00.00	II. Odwodnienie - CPV 45230000-8				
5.	03.02.01	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych	szt	2		
	04.00.00	III. Podbudowy – CPV 45233000-9				
6.	04.01.01	Wykonanie koryta głębokości 10 cm pod nawierzchnię chodnika w gruncie kat. III, z wywozem urobku na odległość do 3 km	m ²	919,3		
7.	04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku , grub.10 cm pod nawierzchnię chodnika	m ²	919,3		
	08.00.00	IV. Elementy ulic - CPV 45233000-0				
8.	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych ulicznych 15*30 cm na ławie betonowej z oporem (B-15) wraz z jej wykonaniem	m	209,0		
9.	08.03.01	Obrzeża betonowe 20*6 cm na podsypce piaskowej , spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	222,0		
10.	08.03.01	Obrzeża betonowe 30*8 cm na podsypce piaskowej , spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	129,0		
11.	08.02.02	Wykonanie chodnika z kostki betonowej szarej, grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm	m ²	919,3		
12.	05.03.15	Uzupełnienie masą asfaltową szczeliny pomiędzy krawężnikiem a nawierzchnią ulicy wraz z obcięciem piłą krawędzi nawierzchni asfaltowej	m	209,0		
	06.00.00	V. Roboty wykończeniowe CPV 45100000-8				
13.	06.01.03	Umocnienie skarpy nasypu płytami betonowymi ażurowymi na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	15,0		
14.	06.01.01	Ręczne plantowanie skarp nasypu w gruncie kat. III	m ²	129,0		

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
	07.00.00	VI. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu CPV 45233280-5				
15.	07.06.02	Ustawienie barier wygradzeniowych z rur ocynkowanych , zabezpieczających ruch pieszych, typu „olsztyński” o rozstawie słupków co 2,0 m, na fundamencie betonowym.	m	149,0		
16.	Wycena	Poszerzenie chodnika – ułożenie stalowych krat pomostowych na konstrukcji stalowej – elementy ocynkowane	m ²	2,0		
Razem						
Podatek VAT – 22 %						
Ogółem						

Słownie zł:

Podpis: