

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym w m. Dobiecin gmina Mogielnica
ADRES INWESTYCJI : Dobiecin gmina Mogielnica
INWESTOR : GMINA MOGIELNICA
ADRES INWESTORA : UL. RYNEK 1, 05 - 640 MOGIELNICA
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2017

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 2 kw. 2017

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R+Kp(R)$, $S+Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R)$, M , $S+Kp(S)+Z(S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

Data opracowania
wrzesień 2017

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym w m. Dobiecin gmina Mogielnica						
1		D.01.00.00. Roboty pomiarowe				
1	KNNR 1 0111- d.1 01	Roboty pomiarowe	m	405.00		
2		D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni				
2	KNR 2-31 1004- d.2 05	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- szonej (beton,kostka)	m ²	1620.00		
3	KNR 2-31 1004- d.2 07	Skroplenie podbudowy emulsją	m ²	1620.00		
4	KNNR 6 0108- d.2 02	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16 W w t ilości 100 kg/m2 (gr. po zagęszczeniu ok. 4 cm)	t	197.00		
5	KNR 2-31 1004- d.2 07	Skroplenie warstwy wyrównawczej emulsją	m ²	1620.00		
6	KNNR 6 0309- d.2 02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gru- bości po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1620.00		
3		D.06.00.00 Pobocze				
7	KNNR 6 0103- d.3 03	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni pod nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	607.50		
8	KNNR 6 0204- d.3 05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm	m ²	607.50		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: