

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym w m. Górki gmina Mogielnica
ADRES INWESTYCJI : Górki gmina Mogielnica
INWESTOR : GMINA MOGIELNICA
ADRES INWESTORA : UL. RYNEK 1, 05 - 640 MOGIELNICA
BRANŻA : DROGOWA
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2017

Data opracowania
styczeń 2017

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym w m. Górki gmina Mogielnica						
1			D.01.00.00. Roboty pomiarowe			
1 d.1	D.01.01 .01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe	m		
			1159.88	m	1159.88	
					RAZEM	1159.88
2 d.1	D.01.01 .01.	KNNR 1 0111-01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	m		
			1159.88	m	1159.88	
					RAZEM	1159.88
2			D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni			
3 d.2	D.04.01 .01.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
			3485	m ²	3485.00	
					RAZEM	3485.00
4 d.2	D.04.01 .01.	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
			3485	m ²	3485.00	
					RAZEM	3485.00
5 d.2	D.04.04 .02.	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy emulsją	m ²		
			3485	m ²	3485.00	
					RAZEM	3485.00
6 d.2	D.05.03 .23.	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 100 kg/m ²	t		
			348.5	t	348.50	
					RAZEM	348.50
7 d.2	D.04.04 .02.	KNR 2-31 1004-07	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją	m ²		
			3485	m ²	3485.00	
					RAZEM	3485.00
8 d.2	D.05.03 .23.	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
			3485	m ²	3485.00	
					RAZEM	3485.00