

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym (Aleja III) w m. Izabelin gm. Mogielnica
ADRES INWESTYCJI : Aleja III w m. Izabelin gm. Mogielnica
INWESTOR : BURMISTRZ MOGIELNICY
ADRES INWESTORA : UL. RYNEK 1, 05 - 640 MOGIELNICA
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2020

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 2 kw. 2020

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

Data opracowania
wrzesień 2020

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym (Aleja III) w m. Izabelin gm. Mogielnica						
1		D.01.00.00. Roboty pomiarowe				
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe	m	354,70		
2	KNNR 1 0111-d.1 01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	m	354,70		
2		D.02.00.00. Roboty ziemne				
3	KNNR 1 0202-d.2 08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m ³	461,00		
3		D.03.00.00. Regulacja wysokościowa				
4	KNR 2-31 1406-d.3 04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	8,00		
5	KNR 2-31 1406-d.3 03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	7,00		
4		D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni				
6	KNNR 6 0103-d.4 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1 067,97		
7	KNNR 6 0111-d.4 02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1 067,97		
8	KNNR 6 0113-d.4 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne 0-31,5) o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1 067,97		
9	KNR 2-31 1004-d.4 07	Skropienie podbudowy emulsją	m ²	1 067,97		
10	KNNR 6 0108-d.4 02	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16 W o gr. po zagęszczeniu 4 cm (100 kg/m2)	t	106,80		
11	KNR 2-31 1004-d.4 07	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją	m ²	1 067,97		
12	KNNR 6 0309-d.4 01	Warstwa ścietalna z betonu asfaltowego AC11S o gr. po zagęszczeniu 3 cm	m ²	1 067,97		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: