

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym (Aleja III) w m. Izabelin gm. Mogielnica - roboty dodatkowe
ADRES INWESTYCJI : Aleja III w m. Izabelin gm. Mogielnica
INWESTOR : BURMISTRZ MOGIELNICY
ADRES INWESTORA : UL. RYNEK 1, 05 - 640 MOGIELNICA
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2020

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 2 kw. 2020

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

Data opracowania
wrzesień 2020

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym (Aleja III) w m. Izabelin gm. Mogielnica - roboty dodatkowe						
1		D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	KNR 2-31 0816-02	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm	m	6,00		
2 d.1	KNR 2-31 0816-04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m ³	1,00		
2		D.03.00.00. Przepust				
3 d.2	KNNR 1 0301-03	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV) - ręcznie	m ³	1,20		
4 d.2	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe - ława z zasypki inżynierskiej (Warstwa podsypki z kruszywa naturalnego gr. 15 cm, fundament z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm o k>=6m/doba gr. 20 cm)	m ³	1,20		
5 d.2	KNR 2-33 0601-01	Przepusty z rur HDPE fi 60	m	9,00		
6 d.2	KNR 2-31 0605-03	Przepusty - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm	ściank.	4,00		
7 d.2	KNNR 6 0107-01	Nasyp z gruntu przepuszczalnego zagęszczony do Is= 1,00 wg Proctora	m ³	3,00		
3		D.05.00.00 Pobocze				
8 d.3	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam. samowylad.	m ³	53,00		
9 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	532,00		
10 d.3	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwalowaniu 10 cm	m ²	532,00		
4		D.05.00.00 Nawierzchnia (roboty wykonywane poza pasem drogowym)				
11 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	262,48		
12 d.4	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	262,48		
13 d.4	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne 0-31,5) o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	156,00		
14 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy emulsją	m ²	50,00		
15 d.4	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 100 kg/m2, o grubości po zagęszczeniu 4,0 cm	t	5,00		
16 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją	m ²	21,30		
17 d.4	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	21,30		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: