

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej w m. Dylew
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna w m. Dylew
INWESTOR : BURMISTRZ GMINY I MIASTA MOGIELNICA
ADRES INWESTORA : UL. RYNEK 1, 05 - 640 MOGIELNICA
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : marzec 2022

Poziom cen : IV kwartał 2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2022

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont drogi gminnej w Dylewie						
1		Droga				
1.1		D.01.00.00. Roboty pomiarowe				
d.1.1 1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe	m	580,00		
d.1.1 2	KNNR 1 0111-01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	m	580,00		
1.2		D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni				
d.1.2 3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	2 610,00		
d.1.2 4	KNR 2-31 1004-07	Skroplenie istniejących ubytków	m ²	200,00		
d.1.2 5	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejących ubytków w nawierzchni	t	50,00		
d.1.2 6	KNR 2-31 1004-07	Skroplenie warstwy wiążącej emulsją	m ²	2 610,00		
d.1.2 7	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) AC11S KR1-2	m ²	2 610,00		
1.3		D.06.00.00. Pobocze				
d.1.3 8	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	870,00		
d.1.3 9	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 1,25	m ²	870,00		
d.1.3 10	KNR 2-31 0204-03	Pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 15 cm (kruszywo dolomitowe i kwarcytowe) Krotność = 1,5	m ²	870,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: