

Lp	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa drogi Ługowice						
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze				
1.1	analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z podbudową z wywózką	m ²	60		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Zjazdy				
2.1	analiza indywidualna	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm z wywózką	m ²	4*2*3= 24.000		
2.2	analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego- po zagęszczeniu gr 20 cm	m ²	24		
2.3.	KNR 2-31 0310-01 z.O.2.13. 9902-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm KR-1	m ²	24		
2.4	Analiza indywidualna	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa gr. 4 cm KR-1	m ²	24		
Razem dział: Zjazdy						
3	45233223-8	Nawierzchnie jezdni				
3.1	KNR 2-31 0108-01 z.o. 2.12. 9901-04	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- bitumiczną z wbudowaniem ręcznym	m ²	150*4.0 = 600.000		
3.2	Analiza indywidualna	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	830*4.8 = 3984.000		
3.3	KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.12 9901-04	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszcz. 4 cm KR-1	m ²	830*4.8 = 3984.000		
3.4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszcz. 4 cm KR-1	m ²	830*4.8 = 3984.000		
Razem dział: Nawierzchnia jezdni						
4	45233250-6	Pobocza				
4.1	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³	830*0.20* 0.10*2 = 33.200		
4.2	KNR 2-31 0204-03 z.o. 2.12 9901-02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa dolna z tłucznia – grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	830*0.30*2 = 498.000		
Razem dział: Pobocza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 23%						
Wartość kosztorysowa robót brutto						