
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Borowe
INWESTOR : Gmina - Miasto Mogielnica
ADRES INWESTORA : 05-640 Mogielnica ul Plac Rynek1
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa drogi Borowe						
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze				
1.1	STWIOR analiza indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym- odtworzenie punktów wysokościowych	km	0.230		
1.2	STWIOR analiza indywidualna	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z wywózką urobku	m ²	230*5 = 1150.000		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Zjazdy				
2.1	STWIOR analiza indywidualna	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z wywózką urobku	m ²	360		
2.2	STWIOR analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego -i po zagęszczeniu gr 20 cm- (warstwa górna i dolna 4-63 mmm)	m ²	360		
2.3	KNR 2-31 0310-01 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 26-75 pojazdów na godzinę KR-1	m ²	360		
2.4	STWIOR analiza indywidualna	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	360		
2.5	STWIOR analiza indywidualna	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa gr 4 cm KR-1	m ²	360		
Razem dział: Zjazdy						
3	45233223-8	Nawierzchnia jezdni				
3.1	STWIOR analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego -i po zagęszczeniu gr 20 cm- (warstwa górna i dolna 4-63 mmm)	m ²	360		
3.2	KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.12. 9901-04	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m KR-1	m ²	230*5 = 1150.000		
3.3	STWIOR analiza indywidualna	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm KR-1	m ²	230*5 = 1150.000		
Razem dział: Nawierzchnia jezdni						
4	45233250-6	Pobocza				
4.1	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³	450*0.20* 0.10*2 = 18.000		
4.2	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²	450*0.20*2 = 180.000		
4.3	KNR 2-31 0204-03 z.o. 2.12. 9901-02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²	450*0.30*2 = 270.000		
4.4	STWIOR analiza indywidualna	Wykonanie oznakowania tymczasowego	kpl.	1		
4.5	analiza indywidualna	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl.	1		
Razem dział: Pobocza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi Borowe					
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze			
1.1	STWIOR analiza indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym- odtworzenie punktów wysokościowych	km		
		0.230	km	0.230	
				RAZEM	0.230
1.2	STWIOR analiza indywidualna	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z wywózką urobku	m ²		
		230*5	m ²	1150.000	
				RAZEM	1150.000
2		Zjazdy			
2.1	STWIOR analiza indywidualna	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z wywózką urobku	m ²		
		360	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
2.2	STWIOR analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego -i po zagęszczeniu gr 20 cm- (warstwa górna i dolna 4-63 mm)	m ²		
		360	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
2.3	KNR 2-31 0310-01 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 26-75 pojazdów na godzinę KR-1	m ²		
		360	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
2.4	STWIOR analiza indywidualna	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		360	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
2.5	STWIOR analiza indywidualna	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa gr 4 cm KR-1	m ²		
		360	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
3	45233223-8	Nawierzchnia jezdni			
3.1	STWIOR analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego -i po zagęszczeniu gr 20 cm- (warstwa górna i dolna 4-63 mm)	m ²		
		360	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
3.2	KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.12. 9901- 04	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m KR-1	m ²		
		230*5	m ²	1150.000	
				RAZEM	1150.000
3.3	STWIOR analiza indywidualna	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm KR-1	m ²		
		230*5	m ²	1150.000	
				RAZEM	1150.000
4.	45233250-6	Pobocza			
4.1	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
		450*0.20*0.10*2	m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
4.2	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²		
		450*0.20*2	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
4.3	KNR 2-31 0204-03 z.o. 2.12. 9901- 02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²		
		450*0.30*2	m ²	270.000	
				RAZEM	270.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4.4	STWIOR analiza indywidualna	Wykonanie oznakowania tymczasowego	kpl.		
			kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
4.5	analiza indywidualna	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl.		
			kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000