

KOSZTORYS OFERTOWY - REMONT MOSTU NA RZECIE MOGIELANKA WE WSI OTALĄŻKA

	Nr STWiORB	Element obiektu - zbiorczy rodzaj robót Opis i obliczenie ilości robót	Jednostka		Cena jedn. zł	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
	2	3	4	5	6	7
	M.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*			
1	M.01.01.02.	Wytyczenie obiektu inżynierskiego	kpl.	1		
	M.11.00.00.	FUNDAMENTOWANIE	*			
	M.11.01.00.	ROBOTY ZIEMNE	*			
2	M.11.01.01.	Wykopy w gruntach nieskalistych - odstąpienie korpusów podpór i skrzydeł na głębokości 50cm poniżej terenu	m3	14,0		
3	M.11.01.04.	Zasypanie wykopów oraz przestrzeni za przyczółkiem wraz z formowaniem stożków	m3	20,0		
	M.12.00.00.	ZBROJENIE	*			
	M.12.01.00.	STAL ZBROJENIOWA				
4	M.12.01.02.	Zbrojenie betonu stalą żebrowaną klasy AIII-N	kg	3746,0		
	M.13.00.00.	BETON	*			
	M.13.01.00.	BETON KONSTRUKCYJNY				
5	M.13.01.06.	Beton ustroju niosącego w elementach o grubości ≤60cm Beton B30 (C25/30):	m3	17,0		
6	M.13.01.10.	Beton zabudów chodnikowych Beton B30 (C25/30):	m3	7,0		
	M.13.02.00.	BETON NIEKONSTRUKCYJNY				
7	M.13.02.01.	Beton klasy C20/25 i klas niższych i klas niższych w deskowaniu Beton wyrównawczy B15 (C12/15) - pod krawężnikami	m3	1,0 2,0		
	M.13.03.00.	PREFABRYKATY BETONOWE				
8	M.13.03.04.	Prefabrykowane deski gzymsowe polimerobetonowe	m	29,0		
	M.14.00.00.	KONSTRUKCJE STALOWE	*			
9	M.14.01.02.	Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych Demontaż oraz ponowny montaż (po oczyszczeniu oraz odtworzeniu powłok antykorozyjnych) istniejącej konstrukcji stalowej	t	11,1		
	M.14.03.00.	ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH				
10	M.14.03.01.	Pokrywanie powłokami malarskimi	t	11,1		
	M.15.00.00.	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	*			
	M.15.01.00.	IZOLACJA CIENKA				
11	M.15.01.01.	Izolacja powłokowa asfaltowa stosowana na zimno - przyczółki i skrzydła powierzchni stykające się z gruntem oraz 10cm poniżej poziomu terenu:	m2	23,0		
	M.15.02.00.	IZOLACJE GRUBE				
12	M.15.02.01.	Izolacja arkuszowa z papy termozgrzewalnej - papa termozgrzewalna grubości ≥0,5cm - druga warstwa papy pod kapami	m2	86,0		
	M.15.03.00.	NAWIERZCHNIE DROGOWE	*			
13	M.15.03.01.	Nawierzchnia z asfaltu lanego.	m2	50,8		
14	M.15.03.02.	Warstwa wiążąca: Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego	m2	50,8		
	M.15.05.00	NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW	*			
15	M.15.05.02.	Izolacja-nawierzchnia epoksydowo-poliuretanowa gr 5mm	m2	29,0		
	M.19.00.00.	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE	*			
16	M.19.01.01.	Krawężnik mostowy kamienny: Krawężnik drogowy (na krawędzi płyty pomostu oraz jako zanikający na długości 4m przed i za obiektem) ustawiany na ławie betonowej z oporem C16/20	m	29,0		
17	D.08.01.01.		m	23,0		
18	M.19.01.02.	Bariery na obiektach mostowych	m	29,0		
19		skrajne N1 W3 B bariery poza obiektem	m	16,0		
	M.20.00.00.	INNE ROBOTY MOSTOWE	*			
20	M.20.01.10.	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłokami bez zdolności pokrywania zarysowań (tylko podpory)	m2	51,0		
21	M.20.01.12.	Kotwy talerzowe	szt	58,0		
22	M.23.01.01.	Wyburzenie części obiektu mostowego	m2	123		
23		Rozbiórka nawierzchni gruntowej na obiekcie i dojazdach	m	29		
24		Demontaż balustrad	m2	84,0		
25		Rozbiórka pomostu drewnianego				
		Remont nawierzchni na dojazdach z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o gr. 25 cm na długości min. 5 m od obiektu	m2	60,0		
				RAZEM		
				Podatek VAT 23%		
				OGÓŁEM		