

Kosztorys ofertowy
na wykonanie stałej organizacji ruchu drogi powiatowej
nr 1630W Mogielnica- Popowice
na odcinku ulicy Armii Krajowej w Mogielnicy

Lp	SST	Wyszczególnienie robót Lokalizacja i obliczenia	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznej (linie, przejście dla pieszych) w technologii grubowarstwowej	m2	52,71		
2.	07.06.02	Bariera U-12a o rozstawie słupków z rur średnicy 60mm 2,00m z możliwością demontażu	m	6,00		
3.	07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 60mm dla znaków drogowych wraz z ich ustawieniem (2 szt na wysięgniku)	m ²	12		
4.	07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0,30m2	szt	13		
5.	07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych o powierzchni do 0,30 m2	szt	8		

Lp	SST	Wyszczególnienie robót Lokalizacja i obliczenia	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
6.	01.02.04	Rozebranie istniejącej podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej pod wykonanie progu zwalniającego płytowego grubości 30 cm	m2	33,00		
7.	04.06.01	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C-12/15 grubości 25 cm	m2	33,00		
8.	08.02.02	Wykonanie progu zwalniającego z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm na podsypce cem- piaskowej	m2	33,00		
Razem						
Podatek VAT 23%						
Ogółem						

Słownie: