

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym w m. Kozietuły Nowe gmina Mogielnica
ADRES INWESTYCJI : Kozietuły Nowe gmina Mogielnica
INWESTOR : BURMISTRZ MOGIELNICY
ADRES INWESTORA : UL. RYNEK 1, 05 - 640 MOGIELNICA
BRANŻA : DROGOWA
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2018

Data opracowania
kwiecień 2018

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym w m. Kozietuły Nowe gmina Mogielnica						
1			D.01.00.00. Roboty pomiarowe			
1	D.01.	KNNR 1	Roboty pomiarowe	m		
d.1	01.01.	0111-01	135	m	135,00	
					RAZEM	135,00
2			D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni			
2	D.04.	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.2	04.02.	1004-06	675	m ²	675,00	
					RAZEM	675,00
3	D.04.	KNR 2-31	Skropienie podbudowy emulsją	m ²		
d.2	04.02.	1004-07	675	m ²	675,00	
					RAZEM	675,00
4	D.05.	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną w ilości 75 kg/m ²	t		
d.2	03.23.	0108-02	675*0,075	t	50,63	
					RAZEM	50,63
5	D.04.	KNR 2-31	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją	m ²		
d.2	04.02.	1004-07	675	m ²	675,00	
					RAZEM	675,00
6	D.05.	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.2	03.23.	0309-01	675	m ²	675,00	
					RAZEM	675,00
3			D.06.00.00 Pobocza			
7	D.04.	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.3	04.02.	0103-04	135	m ²	135,00	
					RAZEM	135,00
8	D.05.	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu	m ²		
d.3	03.23.	0204-05	10 cm	m ²	135,00	
			135			
					RAZEM	135,00