
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W MOGIELNICY
- FUNDAMENT KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

ADRES INWESTYCJI : Mogielnica, woj.mazowieckie
INWESTOR : Gmina i Miasto Mogielnica
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Markowski
DATA OPRACOWANIA : 10.2005

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

KLASYFIKACJA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:

Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę

Grupa 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Grupa 45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

WYKONAWCA :

Data opracowania
10.2005

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę	1	8
2	Grupa 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej	9	17
3	Grupa 45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych	18	18

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę						
1 d.1	KNR 2-01 0122-01	ST-K-1,2	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym 68.00	m ³ m ³	 68.00	
					RAZEM	68.00
2 d.1	KNNR 1 0605-03	ST-K-1,6	Igłofiltr o średnicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezpośrednio bez ob- sypki do głębokości 8 m. 30.00	szt. szt.	 30.00	
					RAZEM	30.00
3 d.1	analiza in- dywidualna	ST-K-1,6	Pompowanie wody z igłofiltrów. 336.00	godz. godz.	 336.00	
					RAZEM	336.00
4 d.1	KNR 2-01 0206-03	ST-K-1,2	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 68.00	m ³ m ³	 68.00	
					RAZEM	68.00
5 d.1	KNR 2-10 0802-01	ST-K-1,2	Opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o śr. 1 m 8.00	m m	 8.00	
					RAZEM	8.00
6 d.1	KNR 2-01 0301-01	ST-K-1,2	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyla- dowczymi (kat.gr.I-II) 9.76	m ³ m ³	 9.76	
					RAZEM	9.76
7 d.1	KNR 2-01 0313-01 analogia	ST-K-1,2	Zasypywanie wykopów piaskiem dowożonym samochodami samowyla- dowczymi (kat.gr.I-II) 38.00	m ³ m ³	 38.00	
					RAZEM	38.00
8 d.1	KNR 2-01 0236-01	ST-K-1,2	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 38.00	m ³ m ³	 38.00	
					RAZEM	38.00
2 Grupa 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz ro- boty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej						
9 d.2	KNR 2-02 1914-03	ST-K-2,1	Wykonanie podsypki piaskowej 14.81	m ³ m ³	 14.81	
					RAZEM	14.81
10 d.2	KNR 2-01 0236-01	ST-K-2,1	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 14.81	m ³ m ³	 14.81	
					RAZEM	14.81
11 d.2	KNR 2-02 1916-01	ST-K-2,1	Betonowanie podbetonu - B15 1.04	m ³ m ³	 1.04	
					RAZEM	1.04
12 d.2	KNR 2-10 0808-01	ST-K-2,1	Wypełnienie betonem B20 na sucho studni z kręgów o śr. 1.0 m 6.28	m m	 6.28	
					RAZEM	6.28
13 d.2	KNR 2-02 0605-04	ST-K-2,7	Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na Abizolu P - pierwsza warstwa 24.40	m ² m ²	 24.400	
					RAZEM	24.400
14 d.2	KNR 2-02 0605-05	ST-K-2,7	Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na Abizolu P - druga war- stwa 24.40	m ² m ²	 24.400	
					RAZEM	24.400
15 d.2	KNR 2-02 1905-01	ST-K-2,1	Deskowanie systemowe U-Form płyty dennej 4.04	m ² m ²	 4.04	
					RAZEM	4.04
16 d.2	KNNR 2 0104-04	ST-K-2,2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi ze- browanymi o śr. 8-12 mm 0.40	t t	 0.40	
					RAZEM	0.40

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	KNR 2-02 1916-06 analogia	ST-K-2,1	Betonowanie płyt zbrojonych - beton B30 na cemencie hutniczym	m ³		
			4.88	m ³	4.88	
					RAZEM	4.88
3	Grupa 45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych					
18 d.3	KNR 7-11 0103-05 analogia	ST-K-3,2	Wykonanie powłoki izolacyjnej EUROLAN 3K - gruntowanie + 2 warstwy właściwe	m ²		
			18.64	m ²	18.64	
					RAZEM	18.64