
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Borowe
INWESTOR : Gmina Mogielnica
ADRES INWESTORA : 05-640 Mogielnica ul Plac Rynek1
BRANŻA : Drogowa

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi Borowe					
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze			
1.1	KNR 2-01 0119-03 STWIOR K.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym- odtworzenie punktów wysokościowych	km		
		0,275+0,042	km	0,317	
				RAZEM	0,317
2	45233256	Zjazdy			
2.1	KNR 2-31 0102-02 STWIOR K.2.1	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta Krotność = 2	m ²		
		25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
2.2	KNR 2-31 0102-01 STWIOR K.2.1	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m ²		
		25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
2.3	KNR 2-31 0103-04 STWIOR K.5.0	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
2.4	KNR 2-31 0204-01 STWIOR K.1.4	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna i górna z kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
2.5	KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.12. 9901-04 STWIOR K.5.1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - KR-1	m ²		
		25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
2.6	KNR 2-31 0310 - 05 STWIOR K.5.2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa gr 5 cm KR-1	m ²		
		25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
2.7	KNR 2-31 1004-07 STWIOR K.5.0	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
3	45233223-8	Nawierzchnia jezdni			
3.1	KNR 2-31 0102-01 STWIOR K.2.1	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m ²		
		(275+42)*5	m ²	1 585,000	
				RAZEM	1 585,000
3.2	KNR 2-31 0102-02 STWIOR K.2.1	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta Krotność = 2	m ²		
		(275+42)*5	m ²	1 585,000	
				RAZEM	1 585,000
3.3	KNR 2-01 0214-04 STWIOR.K.2.1	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV -10 km	m ³		
		317	m ³	317,000	
				RAZEM	317,000
3.4	KNR 2-01 0229-06 STWIOR K.2.1	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m ³		
		317	m ³	317,000	
				RAZEM	317,000
3.5	KNR 2-31 0103-04 STWIOR K.5.0	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		(275+42)*5	m ²	1 585,000	
				RAZEM	1 585,000
3.6	KNR 2-31 1004-06 STWIOR K.5.0 analogia	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej	m ²		
		(275+42)*5	m ²	1 585,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1 585,000
3.7	KNR 2-31 0204-01 STWIOR K.1.4	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna i górna z kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 20 cm (275+42)*5	m ² m ²	 1 585,000	
				RAZEM	1 585,000
3.8	KNR 2-31 1004-07 STWIOR K.5.0	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (275+42)*5	m ² m ²	 1 585,000	
				RAZEM	1 585,000
3.9	KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.12. 9901-04 STWIOR K.5.1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - KR-1 (275+42)*5	m ² m ²	 1 585,000	
				RAZEM	1 585,000
3.10	KNR 2-31 0310-05 STWIOR K.5.2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm KR-1 (275+42)*5	m ² m ²	 1 585,000	
				RAZEM	1 585,000
4	45233250-6	Roboty wykończeniowe			
4.1	KNR 2-21 0218-01 STWIOR K.6.1	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim (275+42)*0,30*0,10*2	m ³ m ³	 19,020	
				RAZEM	19,020
4.2	KNR 2-31 0204-03 z.o. 2.12. 9901-02 STWIOR K.1.4	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - grubość po zagęszczeniu 10 cm. (275+42)*0,40*2	m ² m ²	 253,600	
				RAZEM	253,600
4.3	KNR 2-31 0702 02+01 STWIOR K.7.0 analiza indywidualna	Wykonanie oznakowania tymczasowego 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4.4	KNR 2-31 0702-02 STWIOR K.7.0	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - wymiana istniejącego oznakowania - wymiana istniejącego oznakowania 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4.5	KNR 2-31 0703-01 STWIOR K.7.0	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2- wymiana istniejącego oznakowania - wymiana istniejącego oznakowania 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000