
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Miechowice - Pawłowice
INWESTOR : Gmina Mogielnica
ADRES INWESTORA : 05-640 Mogielnica ul Plac Rynek1
BRANŻA : Drogowa

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi Miechowice-Pawłowice					
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze			
1.1	KNR 2-01 0119-03 STWIOR K. 1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym- odtworzenie punktów wysokościowych-przygotowanie istniejącej nawierzchni w celu wykonania połączenia nawierzchni	km		
		0,542	km	0,542	
				RAZEM	0,542
2	45233223-8	Nawierzchnia jezdni			
2.1	KNR 2-31 1004-06 STWIOR K. 5.0 analogia	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej	m ²		
		542*5	m ²	2 710,000	
				RAZEM	2 710,000
2.2	KNR 2-31 1004-07 STWIOR K. 5.0	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		542*5	m ²	2 710,000	
				RAZEM	2 710,000
2.3	KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.12. 9901- 04 STWIOR K.5.1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - KR-1	m ²		
		542*5	m ²	2 710,000	
				RAZEM	2 710,000
2.4	KNR 2-31 0310-05 STWIOR K. 5.2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm KR-1	m ²		
		542*5	m ²	2 710,000	
				RAZEM	2 710,000
3	45233250-6	Roboty wykończeniowe			
3.1	KNR 2-21 0218-01 STWIOR K. 6.1	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim wraz z dowozem	m ³		
		542*0,30*0,10*2	m ³	32,520	
				RAZEM	32,520
3.2	KNR 2-31 0702 02+01 STWIOR.K. 7.0 analiza indywidualna	Wykonanie oznakowania tymczasowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000