

---

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Wężowiec-Skarbkowa  
INWESTOR : Gmina Mogielnica  
ADRES INWESTORA : 05-640 Mogielnica ul Plac Rynek1  
BRANŻA : Drogowa

| Lp.                                         | Podstawa                                                      | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                       | j.m.           | Poszcz.      | Razem            |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|
| <b>Przebudowa drogi Wężowiec- Skarbkowa</b> |                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                |              |                  |
| <b>1</b>                                    | <b>45100000-8</b>                                             | <b>Roboty przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                            |                |              |                  |
| 1.1                                         | KNR 2-01<br>0119-03<br>STWIOR K.<br>1.1                       | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym- odtworzenie punktów wysokościowych - przygotowanie istniejącej nawierzchni w celu wykonania połączenia nawierzchni | km             |              |                  |
|                                             |                                                               | 0,276                                                                                                                                                                                                   | km             | 0,276        |                  |
|                                             |                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>0,276</b>     |
| <b>2</b>                                    | <b>45233223-8</b>                                             | <b>Nawierzchnia jezdni</b>                                                                                                                                                                              |                |              |                  |
| 2.1                                         | KNR 2-31<br>1004-06<br>STWIOR K.<br>5.0<br>analogia           | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> |              |                  |
|                                             |                                                               | 276*5,6                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 1 545,600    |                  |
|                                             |                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>1 545,600</b> |
| 2.2                                         | KNR 2-31<br>1004-07<br>STWIOR K.<br>5.0                       | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |              |                  |
|                                             |                                                               | 276*5,6                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 1 545,600    |                  |
|                                             |                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>1 545,600</b> |
| 2.3                                         | KNR 2-31<br>0310-01 z.o.<br>2.12. 9901-<br>04 STWIOR<br>K.5.1 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - KR-1                                                                                | m <sup>2</sup> |              |                  |
|                                             |                                                               | 276*5,6                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 1 545,600    |                  |
|                                             |                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>1 545,600</b> |
| 2.4                                         | KNR 2-31<br>0310-05<br>STWIOR K.<br>5.2                       | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm KR-1                                                                                | m <sup>2</sup> |              |                  |
|                                             |                                                               | 276*5,6                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 1 545,600    |                  |
|                                             |                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>1 545,600</b> |
| <b>3</b>                                    | <b>45233250-6</b>                                             | <b>Roboty wykończeniowe</b>                                                                                                                                                                             |                |              |                  |
| 3.1                                         | KNR 2-21<br>0218-01<br>STWIOR K.<br>6.1                       | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim wraz z dowozem                                                                                                                     | m <sup>3</sup> |              |                  |
|                                             |                                                               | 276*0,30*0,10*2                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 16,560       |                  |
|                                             |                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,560</b>    |
| 3.2                                         | KNR 2-31<br>0702 02+01<br>analiza indywidualna                | Wykonanie oznakowania tymczasowego                                                                                                                                                                      | kpl.           |              |                  |
|                                             |                                                               | 1                                                                                                                                                                                                       | kpl.           | 1,000        |                  |
|                                             |                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>     |