
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Pączew
INWESTOR : Gmina Mogielnica
ADRES INWESTORA : 05-640 Mogielnica ul Plac Rynek1
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi ul. Paczew					
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze			
1.1	KNR 2-01 0119-03 STWIOR K. 1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym- odtworzenie punktów wysokościowych	km		
		0,810	km	0,810	
				RAZEM	0,810
2	45233223-8	Nawierzchnia jezdni			
2.1	KNR 2-31 0102-01 STWIOR K. 2.1	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m ²		
		810*0,30*2	m ²	486,000	
				RAZEM	486,000
2.2	KNR 2-31 0102-02 STWIOR K. 2.1	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dłuższe 5 cm głębokości koryta Krotność = 2	m ²		
		810*0,30*2	m ²	486,000	
				RAZEM	486,000
2.3	KNR 2-31 0103-04 STWIOR K. 5.0	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		810*4,5	m ²	3 645,000	
				RAZEM	3 645,000
2.4	KNR 2-31 1004-06 STWIOR K. 5.0 analogia	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej	m ²		
		810*4,5	m ²	3 645,000	
				RAZEM	3 645,000
2.5	KNR 2-31 0204-01 STWIOR K. 1.4	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna i górna z kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		810*4,5	m ²	3 645,000	
				RAZEM	3 645,000
2.6	KNR 2-31 1004-07 STWIOR K. 5.0	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		810*4,5	m ²	3 645,000	
				RAZEM	3 645,000
2.7	KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.12. 9901-04 STWIOR K.5.1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - KR-1	m ²		
		810*4,5	m ²	3 645,000	
				RAZEM	3 645,000
2.8	KNR 2-31 0310-05 STWIOR K. 5.2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm KR-1	m ²		
		810*4,5	m ²	3 645,000	
				RAZEM	3 645,000
3	45233250-6	Roboty wykończeniowe			
3.1	KNR 2-21 0218-01 STWIOR K. 6.1	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
		810*0,30*0,10*2	m ³	48,600	
				RAZEM	48,600
3.2	KNR 2-31 0702 02+01 analiza indywidualna	Wykonanie oznakowania tymczasowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.3	KNR 2-31 0702-02 STWIOR K. 7.0	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - wymiana istniejącego oznakowania - wymiana istniejącego oznakowania	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3.4	KNR 2-31 0703-01 STWIOR K. 7.0	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2- wymiana istniejącego oznakowania - wymiana istniejącego oznakowania	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000