
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej ul. Mostowa
INWESTOR : Gmina - Miasto Mogielnica
ADRES INWESTORA : 05-640 Mogielnica ul Plac Rynek1
BRANŻA : Drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	Przebudowa drogi gminnej ul. Mostowa				
1.1	STWIOR D.01.00.00 analiza indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym- odtworzenie punktów wysokościowych	km	0,085+0,038 = 0,123		
1.2	STWIOR D.02.01.01 analiza indywidualna	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z wywózką urobku	m ²	812,5		
1.3	STWIOR D.04.01.01 analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego -i po zagęszczeniu średniej grubości gr 20 cm- (warstwa górna i dolna 4-63 mmm) droga, zjazdy i chodniki,	m ²	812,5		
1.4	STWIOR D.04.04.02 KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypanie cementowo-piaskowej	m	17,5+3,5+16+7+37,5 = 81,500		
1.5	STWIOR D.04.04.02 KNR 2-31 0402-04 z.o. 2.13. 9902-02	Ława pod krawężniki betonowe z oporem i ścieki	m ³	(84+38+22+17,5+3,5+16+7+37,5)*0,064 = 14,432		
1.6	STWIOR D.08.02.02.02 KNR 0-11 0327-01	Droga z kostki betonowej gr. 80 mm typu 10 na podsypce piasek-cement.gr. 50 mm Bechaton" kolor grafit droga zjazdy, chodniki kolor szary.	m ²	615+21*2,5+3,5*2,5+9*2,5+16*2,5+30*1+12,50*3,5 = 812,500		
1.7	STWIOR D.03.02.01a KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	16+10 = 26,000		
1.8	STWIOR D.01.01.01 KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	2		
1.9	STWIOR D.04.04.02 KNR 2-31 0606-04	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	84+37,5 = 121,500		
1.10	STWIOR D.04.04.02 KNR 2-31 0606-04	Ścieki z przykrawężnikowe na podsypce cementowo-piaskowej	m	8		
1.11	STWIOR D.08.00.00 KNR 2-31 0703-01/03	Wykonanie oznakowania tymczasowego	kpl.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: