
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg gminnej w miejscowości Ślepowsis

INWESTOR : Gmina - Miasto Mogielnica

ADRES INWESTORA : 05-640 Mogielnica ul Plac Rynek1

BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa drogi Ściepowola						
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze				
1.1	STWIOR analiza indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym- odtworzenie punktów wysokościowych	km	0.900		
1.2	STWIOR analiza indywidualna	Mechaniczne rozebranie podbudowy	m ²	500		
1.3	STWIOR analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego -i po zagęszczeniu średniej grubości gr 20 cm- (warstwa górna i dolna 4-63 mm)	m ²	125*4.5+ 775*4 = 3662.500		
1.4	STWIOR analiza indywidualna	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z zerwaniem istniejącej nawierzchni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z wywózką urobku	m ²	125*4.5+ 775*4 = 3662.500		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
3	45233223-8	Nawierzchnia jezdni				
3.1	STWIOR analiza indywidualna	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	125*4.5+ 775*4 = 3662.500		
3.2	STWIOR analiza indywidualna	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	125*4.5+ 775*4 = 3662.500		
3.3	STWIOR analiza indywidualna	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem ręcznym - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wąszych niż 2.5 m	m ²	125*4.5+ 775*4 = 3662.500		
3.4	KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.12. 9901-04	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wąszych niż 2.5 m KR-1	m ²	125*4.5+ 775*4 = 3662.500		
3.5	STWIOR analiza indywidualna	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm KR-1	m ²	125*4.5+ 775*4 = 3662.500		
Razem dział: Nawierzchnia jezdni						
4	45233250-6	Pobocza				
4.1	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²	900*0.30*2 = 540.000		
4.2	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³	800*0.40* 0.30*2 = 192.000		
4.3	STWIOR analiza indywidualna	Wykonanie oznakowania tymczasowego	kpl.	1		
4.4	analiza indywidualna	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl.	1		
Razem dział: Pobocza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Stownie: