
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg gminnej w miejscowości Świdno
INWESTOR : Gmina - Miasto Mogielnica
ADRES INWESTORA : 05-640 Mogielnica ul Plac Rynek1
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa drogi Swidno						
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze				
1.1	STWIOR analiza indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym- odtworzenie punktów wysokościowych	km	0.260		
1.2	STWIOR analiza indywidualna	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z zerwaniem istniejącej nawierzchni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z wywózką urobku	m ²	260*4.0 = 1040.000		
1.3	STWIOR analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego -i po zagęszczeniu sredniej grubości gr 20 cm- (warstwa górna dolna 4-63 mmm)	m ²	260*4.0 = 1040.000		
1.4	STWIOR analiza indywidualna	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm- wykonanie nawierzchni nad siecią gazową.	m ²	10		
1.5	KNR 2-14 1001-02 z.sz.2.6. 9907-1	Czerpanie o głębokości do 6 m gruntu kat. III-IV spod wody koparką gąsienicowa 0.6 m3 na odkład - grunty oblepiające chwytak- usunięcie namułu z istniejącego rowu.	m ³	1*60*0.50 = 30.000		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
3	45233223-8	Nawierzchnia jezdni				
3.1	STWIOR analiza indywidualna	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	260*4.0 = 1040.000		
3.2	STWIOR analiza indywidualna	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem ręcznym średniej grubosci 5 cm	m ²	260*4.0 = 1040.000		
3.3	STWIOR analiza indywidualna	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	260*4.0 = 1040.000		
3.4	KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.12. 9901-04	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m KR-1	m ²	260*4 = 1040.000		
3.5	STWIOR analiza indywidualna	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm KR-1	m ²	260*4 = 1040.000		
Razem dział: Nawierzchnia jezdni						
4.	45233250-6	Pobocza				
4.1	STWIOR analiza indywidualna	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 40 cm z darnią z przerzutem	m ²	260*0.30*2 = 156.000		
4.2	STWIOR analiza indywidualna	Rozścielenie gruntu nieprzepuszczalnego ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³	260*0.20* 0.10*2 = 10.400		
4.3	STWIOR analiza indywidualna	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²	260*0.40*2 = 208.000		
4.4	STWIOR analiza indywidualna	Wykonanie oznakowania tymczasowego	kpl.	1		
4.5	STWIOR analiza indywidualna	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl.	1		
Razem dział: Pobocza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: