
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg gminnej w miejscowości Borowe

INWESTOR : Gmina - Miasto Mogielnica

ADRES INWESTORA : 05-640 Mogielnica ul Plac Rynek1

BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa drogi Borowe						
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze				
1.1	STWIOR analiza indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym- odtworzenie punktów wysokościowych	km	0.210		
1.2	STWIOR analiza indywidualna	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z wywózką urobku	m ²	(150*4.5)+ (60*3) = 855.000		
1.3	STWIOR analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego -i po zagęszczeniu średniej grubości gr 20 cm- (warstwa górna i dolna 4-63 mmm)	m ²	(150*4.5)+ (60*3) = 855.000		
1.4	STWIOR wycena indywidualna	Plaże i zatoki postojowe z kostki bet."POLBRUK" gr. 80 mm typu 10 na podsypce piask.-cement.gr. 50 mm	m ²	60		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
3	45233223-8	Nawierzchnia jezdni				
3.1	STWIOR analiza indywidualna	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	(150*4.5)+ (60*3) = 855.000		
3.2	STWIOR analiza indywidualna	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	(150*4.5)+ (60*3) = 855.000		
3.3	KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.12. 9901-04	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - KR-1	m ²	(150*4.5)+ (60*3) = 855.000		
3.4	STWIOR analiza indywidualna	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm KR-1	m ²	(150*4.5)+ (60*3) = 855.000		
Razem dział: Nawierzchnia jezdni						
2		Zjazdy				
2.1	STWIOR analiza indywidualna	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z wywózką urobku	m ²	180		
2.2	STWIOR analiza indywidualna	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 10 cm głębokości wraz z wywózką urobku	m ²	180		
2.3	STWIOR analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego -i po zagęszczeniu gr 20 cm- (warstwa górna i dolna 4-63 mmm)	m ²	180		
2.4	KNR 2-31 0310-01 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 26-75 pojazdów na godzinę KR-1	m ²	180		
2.5	STWIOR analiza indywidualna	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa gr 4 cm KR-1	m ²	180		
Razem dział: Zjazdy						
4.	45233250-6	Pobocza				
4.1	STWIOR analiza indywidualna	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²	210*0.30*2 = 126.000		
4.2	STWIOR analiza indywidualna	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³	210*0.20* 0.10*2 = 8.400		
4.3	STWIOR analiza indywidualna	Wykonanie oznakowania tymczasowego	kpl.	1		
4.4	STWIOR analiza indywidualna	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl.	1		
Razem dział: Pobocza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: