
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej miejscowości Dziarnów

INWESTOR : Gmina - Miasto Mogielnica

ADRES INWESTORA : 05-640 Mogielnica ul Plac Rynek1

BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa drogi Dziarnów						
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze				
1.1	STWIOR analiza indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym- odtworzenie punktów wysokościowych	km	0.400		
1.2	STWIOR analiza indywidualna	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z wywózką urobku	m ²	600+400 = 1000.000		
1.3	STWIOR analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego -i po zagęszczeniu średniej grubości gr 20 cm- (warstwa górna i dolna 4-63 mmm)	m ²	200*3+428 = 1028.000		
1.4	STWIOR wycena indywidualna	Place i zatoki postojowe z kostki bet szarej gr. 80 mm typu 10 na podsypce piask.-cement.gr. 50 mm	m ²	400		
1.5	STWIOR analiza indywidualna	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	60		
1.6	STWIOR analiza indywidualna	Krawężniki betonowe o wymiarach 15 x30 cm na ławie betonowej	m	45		
1.7	STWIOR analiza indywidualna	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 76-130 pojazdów na godzinę	m ³	6.36		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
3	45233223-8	Nawierzchnia jezdni				
3.1	STWIOR analiza indywidualna	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem ręcznym.	m ²	520		
3.2	STWIOR analiza indywidualna	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	200*3 = 600.000		
3.3	STWIOR analiza indywidualna	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	200*3 = 600.000		
3.4	KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.12. 9901-04	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m KR-1	m ²	200*3 = 600.000		
3.5	STWIOR analiza indywidualna	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm KR-1	m ²	200*3 = 600.000		
3.6	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	3		
3.7	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych	szt.	2		
Razem dział: Nawierzchnia jezdni						
4.	45233250-6	Pobocza				
4.1	STWIOR analiza indywidualna	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²	200*0.30*2 = 120.000		
4.2	STWIOR analiza indywidualna	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³	200*0.20*0.10*2 = 8.000		
4.3	STWIOR analiza indywidualna	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²	200*0.40*2 = 160.000		
4.4	STWIOR analiza indywidualna	Wykonanie oznakowania tymczasowego	kpl.	1		
4.5	STWIOR analiza indywidualna	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl.	1		
Razem dział: Pobocza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: