
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg gminnej w miejscowości Michałowice

INWESTOR : Gmina - Miasto Mogielnica

ADRES INWESTORA : 05-640 Mogielnica ul Plac Rynek1

BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa drogi w Michałowicach						
1 45100000-8 Roboty przygotowawcze						
1.1	STWIOR analiza indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym- odtworzenie punktów wysokościowych	km	0.532		
1.2	STWIOR analiza indywidualna	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z podbudową i wywozem urobku	m ²	110		
1.3	STWIOR analiza indywidualna	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z wywózką urobku	m ²	1158.500		
1.4	STWIOR analiza indywidualna	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dłuższe 10 cm głębokości wraz z wywózką urobku	m ²	1158.50		
1.5	STWIOR analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego -i po zagęszczeniu gr 20 cm- (warstwa górna i dolna 4-63 mm)	m ²	1158.50		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
3 45233223-8 Nawierzchnia jezdni						
3.1	STWIOR analiza indywidualna	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem ręcznym - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²	1158.50		
3.2	KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.12. 9901-04	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m KR-1	m ²	1158		
3.3	STWIOR analiza indywidualna	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	1158		
3.4	STWIOR analiza indywidualna	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	1158		
3.5	STWIOR analiza indywidualna	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm KR-1	m ²	1158		
Razem dział: Nawierzchnia jezdni						
4. 45233250-6 Pobocza						
4..1	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³	(108+12.5+ 12+35+ 125+26)* 0.20*0.10*2 = 12.740		
4..2	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z damią z przerzutem	m ²	(108+12.5+ 12+35+ 125+26)* 0.40*2 = 254.800		
4..3	KNR 2-31 0204-03 z.o. 2.12. 9901-02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²	(108+12.5+ 12+35+ 125+26)* 0.40*2 = 254.800		
4..4	STWIOR analiza indywidualna	Wykonanie oznakowania tymczasowego	kpl.	1		
4..5	analiza indywidualna	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl.	1		
Razem dział: Pobocza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: