
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie placu przy ul. Grójeckiej
INWESTOR : Gmina - Miasto Mogielnica
ADRES INWESTORA : 05-640 Mogielnica ul Plac Rynek1
BRANŻA : Drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	Utwardzenie placu przy ul. Grójeckiej				
1.1	STWIOR D.01.00.00 analiza indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym- odtworzenie punktów wysokościowych	km	2,08		
1.2	STWIOR D.02.01.01 analiza indywidualna	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z wywózką urobku pod ławę i pod kostkę betonową w miejscach bez podbudowy	m ²	780		
1.3	STWIOR D.04.01.01 analiza indywidualna	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, po zagęszczeniu sredniej grubości gr 20 cm- (warstwa górna i dolna 4-63 mmm) droga i miejsce przy skarpie	m ²	780		
1.4	STWIOR D.04.01.01 analiza indywidualna	Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego, po zagęszczeniu sredniej grubości gr10 cm- (warstwa górna i dolna 4-63 mmm) plac	m ²	2 460		
1.5	STWIOR D.04.02.02 KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsyce cementowo-piaskowej	m	380		
1.6	STWIOR D.04.02.02 KNR 2-31 0402-04 z. o.2.13. 9902-02	Ława pod krawężniki betonowa z oporem.	m ³	24,32		
1.7	STWIOR D.08.02.02 KNR 0-11 0327-01	Place i zatoki postojowe z kostki betonowe szarej gr. 80 mm typu 10 na podsypce piask-cement.gr. 50 mm utwardzenie placu" Bechaton" kolor szary z miejscami postojowymi kolor grafit, droga kolor grafit, chodniki kolor szary.	m ²	2 875		
1.8	STWIOR D.01.02KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsyce cementowo-piaskowej	m	12		
1.9	STWIOR D.08.02.02.KNR 2-31 0309-05	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadrato-wych EKO o grubości 10 cm z wypełnieniem spoin i otworów pospółką	m ²	365		
1.10	STWIOR D.01.01.02. KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych i telefonicznych 3	szt.	1		
1.11	STWIOR D.08.00.00. KNR 2-31 0703-01/ 03	Wykonanie oznakowania tymczasowego	szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: