

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi **Dylew** na długości ok. 1629 m i szer. 4,0 m zgodnie z załącznikiem graficznym w Gminie Mogielnica na działce ewidencyjnej nr **235**

I. Zakres robót :

1. Wykonanie profilowania i częściowej rozbiórki istniejącej nawierzchni powierzchni ok. 6516 m²,
2. Wykonanie robót ziemnych na powierzchni ok. 977 m²
3. Wykonanie korekty wysokościowej istniejącej podbudowy nad istniejącymi przepustami szt. 2 na odcinku ok. 20m,
4. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm grubości 20 na powierzchni ok. 6516 m²,
5. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla KR-1, w ilości 100 kg/m² grubości 4 cm, na szerokości 4,0 m wraz z oczyszczeniem i skropieniem bitumem istniejącej nawierzchni na powierzchni ok. 6516 m²,
6. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na szerokości 4,0 m, dla KR-1, grubości 4 cm wraz z oczyszczeniem warstwy wiążącej na powierzchni ok. 6516 m²,
7. Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy szer. 0,40 m do spadku 4 % i wykonaniem oporu z gruntu.
8. Wymiana istniejącego oznakowania pionowego szt. 2.

II.

Ceny ofertowe obejmują:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- transport materiałów na plac budowy .
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- dostarczenie i wbudowanie materiałów i prefabrykatów,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacjach technicznych,
- odwiezienie nadmiaru urobku i gruzu z nawierzchni,
- uporządkowanie placu budowy ,
- technologia wykonania robót wg SST,
- szacunkowe ilości zaplanowanych robót określone zostały w formularzu kosztorysu ofertowego, który nie stanowi podstawy do obliczenia ceny ofertowej.
- cenę ofertową Oferent zobowiązany jest skalkulować na podstawie własnych obmiarów.

UWAGI:

W cenie ofertowej należy uwzględnić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania stanowiącego przedmiot zamówienia w tym wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji przetargowej ale również nie ujęte w dokumentacji a niezbędne do wykonania zadania m.in.:

- wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe,
- właściwego oznakowania i zabezpieczenia robót pod względem bhp,
- opłat i odszkodowań za szkody i straty wynikłe w związku z prowadzonymi robotami,
- naprawy szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania robót np. na drogach dojazdowych do miejsca wykonywania robót na placach manewrowych itp.
- dostarczenie zleciodawcy wymaganych, aprobat, atestów, dokumentów dopuszczających materiały do wbudowania oraz wyników badań, sprawdzeń i prób.

Zbigniew Kula
ul. ... Warszawa
ul. ... 18/502
NIP. 563-148-59-20

OPIS PRZEDMIOTU ROBÓT

Wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi **Miechowice-Główczyn** na długości ok. 1035m i szerokości 4,0m zgodnie z załącznikiem graficznym w Gminie Mogielnica na działkach ewidencyjnych nr **821, 674/1, 220,**

I. Zakres robót :

1. Wykonanie profilowania i częściowej rozbiórki istniejącej nawierzchni powierzchni ok. 6516 m²,
2. Wykonanie robót ziemnych średniej grubości ok. 20 cm na powierzchni ok. 621 m²,
3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm grubości 20 cm na powierzchni ok. 4140 m²,
4. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla KR-1, w ilości 100 kg/m² grubości 4 cm, na szerokości 4,0 m wraz z oczyszczeniem i skropieniem bitumem istniejącej nawierzchni na powierzchni ok. 4140 m²,
5. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na szer. 4,0 m, dla KR-1, grubości 4 cm wraz z oczyszczeniem warstwy wiążącej na powierzchni ok. 4140 m²,
9. Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy szer. 0,40 m do spadku 4 % wraz z wzmocnieniem kruszywem łamanym warstwą grub. 10cm wykonaniem oporu z gruntu
10. Wymiana istniejącego oznakowania pionowego szt. 2.

II.

Ceny ofertowe obejmują:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- transport materiałów na plac budowy .
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- dostarczenie i wbudowanie materiałów i prefabrykatów,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacjach technicznych,
- odwiezienie nadmiaru urobku i gruzu z nawierzchni,
- uporządkowanie placu budowy ,
- technologia wykonania robót wg SST,
- szacunkowe ilości zaplanowanych robót określone zostały w formularzu kosztorysu ofertowego, który nie stanowi podstawy do obliczenia ceny ofertowej.
- cenę ofertową Oferent zobowiązany jest skalkulować na podstawie własnych obmiarów.

UWAGA:

W cenie ofertowej należy uwzględnić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania stanowiącego przedmiot zamówienia w tym wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji przetargowej ale również nie ujęte w dokumentacji a niezbędne do wykonania zadania m.in.:

- wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe,
- właściwego oznakowania i zabezpieczenia robót pod względem bhp,
- opłat i odszkodowań za szkody i straty wynikłe w związku z prowadzonymi robotami,
- naprawy szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania robót np. na drogach dojazdowych do miejsca wykonywania robót na placach manewrowych itp.
- dostarczenie zleciodawcy wymaganych, aprobat, atestów, dokumentów dopuszczających materiały do wbudowania oraz wyników badań, sprawdzeń i prób.

Zbigniew Kula
03-126 Warszawa
ul. Ceramiczna 18/502
NIP: 563-148-59-20

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi **Główczyn-Towarzystwo** na długości ok. **940 m** i szerokości **3,5 m** w Gminie Mogielnica zgodnie z załącznikiem graficznym na działce ewidencyjnej nr **40**

I. Zakres robót :

1. Wykonanie profilowania i częściowej rozbiórki istniejącej nawierzchni na powierzchni ok 3290 m²,
2. Wykonanie robót ziemnych na powierzchni ok 564 m²,
3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm grubości 15 cm,
4. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla KR-1, w ilości 100 kg/m² grubości 4 cm, na szerokości 3,5 m wraz z oczyszczeniem i skropieniem bitumem istniejącej nawierzchni na powierzchni ok.3290 m²,
5. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na szer. 3,5 m, dla KR-1, grubości 4 cm wraz z oczyszczeniem warstwy wiążącej nawierzchni na powierzchni ok.3290 m²,
6. Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy szer. 0,40 m do spadku 4 % wraz z wzmocnieniem kruszywem łamanym warstwą grub. 10cm i wykonaniem oporu z gruntu,
7. Wymiana istniejącego oznakowania szt. 2.

II.

Ceny ofertowe obejmują:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- transport materiałów na plac budowy .
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- dostarczenie i wbudowanie materiałów i prefabrykatów,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacjach technicznych,
- odwiezienie nadmiaru urobku i gruzu z nawierzchni,
- uporządkowanie placu budowy ,
- technologia wykonania robót wg SST,
- szacunkowe ilości zaplanowanych robót określone zostały w formularzu kosztorysu ofertowego, który nie stanowi podstawy do obliczenia ceny ofertowej.
- cenę ofertową Oferent zobowiązany jest skalkulować na podstawie własnych obmiarów.

UWAGI:

W cenie ofertowej należy uwzględnić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania stanowiącego przedmiot zamówienia w tym wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji przetargowej ale również nie ujęte w dokumentacji a niezbędne do wykonania zadania m.in.:

- wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe,
- właściwego oznakowania i zabezpieczenia robót pod względem bhp,
- opłat i odszkodowań za szkody i straty wynikłe w związku z prowadzonymi robotami,
- naprawy szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania robót np. na drogach dojazdowych do miejsca wykonywania robót na placach manewrowych itp.
- dostarczenie zlecniodawcy wymaganych, aprobat, atestów, dokumentów dopuszczających materiały do wbudowania oraz wyników badań, sprawdzeń i prób.

Zbigniew Kula
03-126 Warszawa
ul. Ceramiczna 18/502
NIP: 563-148-59-20

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi **Michałowice** na długości ok.161 m i szerokości 4,0m m w Gminie Mogielnica zgodnie z załącznikiem graficznym na działce ewidencyjnej nr 352/1

I. Zakres robót :

1. Wykonanie profilowania i częściowej rozbiórki istniejącej nawierzchni na powierzchni ok 644m²,
2. Wykonanie robót ziemnych na powierzchni ok 324 m²,
3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm grubości 20 cm na powierzchni ok.324 m²
4. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla KR-1, w ilości 100 kg/m² grubości 4 cm, na szerokości 4,0 m wraz z oczyszczeniem i skropieniem bitumem istniejącej nawierzchni na powierzchni ok.644 m²,
5. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na szer. 4,0 m, dla KR-1, grubości 4 cm wraz z oczyszczeniem warstwy wiążącej na powierzchni ok.644 m²,
6. Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy szer. 0,40 m do spadku 4 % i wykonaniem oporu z gruntu,

II.

Ceny ofertowe obejmują:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- transport materiałów na plac budowy .
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- dostarczenie i wbudowanie materiałów i prefabrykatów,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacjach technicznych,
- odwiezienie nadmiaru urobku i gruzu z nawierzchni,
- uporządkowanie placu budowy ,
- technologia wykonania robót wg SST,
- szacunkowe ilości zaplanowanych robót określone zostały w formularzu kosztorysu ofertowego, który nie stanowi podstawy do obliczenia ceny ofertowej.
- cenę ofertową Oferent zobowiązany jest skalkulować na podstawie własnych obmiarów.

UWAGI:

W cenie ofertowej należy uwzględnić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania stanowiącego przedmiot zamówienia w tym wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji przetargowej ale również nie ujęte w dokumentacji a niezbędne do wykonania zadania m.in.:

- wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe,
- właściwego oznakowania i zabezpieczenia robót pod względem bhp,
- opłat i odszkodowań za szkody i straty wynikłe w związku z prowadzonymi robotami,
- naprawy szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania robót np. na drogach dojazdowych do miejsca wykonywania robót na placach manewrowych itp.
- dostarczenie zleceniodawcy wymaganych, aprobat, atestów, dokumentów dopuszczających materiały do wbudowania oraz wyników badań, sprawdzeń i prób.

Zbigniew Kula
03-126 Warszawa
ul. Ceramiczna 18/502
NIP: 563-148-59-20

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie przebudowy odcinków drogi gminnej we wsi **Stamirowice** na długości ok. **242m i 136 m** i szerokości **3,5 m** w Gminie Mogielnica zgodnie z załącznikiem graficznym na działkach ewidencyjnych nr **171,141**,

I. Zakres robót :

1. Wykonanie robót ziemnych wraz z rozbiórką istniejącej nawierzchni i profilowaniem na powierzchni ok. m^2 1323 m^2
2. Wykonanie robót ziemnych na powierzchni ok. 378 m^2 ,
3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm grubości 20 cm na powierzchni ok. 1323 m^2 ,
4. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla KR-1, w ilości 100 kg/m² grubości 4 cm, na szerokości 3,5 m wraz z oczyszczeniem i skropieniem bitumem istniejącej nawierzchni na powierzchni ok. 1323 m^2 ,
5. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na szer. 3,5 m, dla KR-1, grubości 4 cm wraz z oczyszczeniem warstwy wiążącej na powierzchni ok. 1323 m^2 ,
6. Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy szer. 0,50 m do spadku 4 % wraz z wzmocnieniem kruszywem łamanym warstwą grub. 10cm i wykonanie oporu z gruntu,
7. Wykonanie remontu istniejących zjazdów z drogi o łącznej powierzchni ok. 25 m^2 wraz z wykonaniem robót ziemnych, na podbudowie z kruszywa łamanego 0-63 mm, wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla KR-1, w ilości 100 kg/m² grubości 4 cm i warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej dla KR-1, grubości 4 cm w granicach istniejącego pasa drogowego,

II.

Ceny ofertowe obejmują:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- transport materiałów na plac budowy .
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- dostarczenie i wbudowanie materiałów i prefabrykatów,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacjach technicznych,
- odwiezienie nadmiaru urobku i gruzu z nawierzchni,
- uporządkowanie placu budowy ,
- technologia wykonania robót wg SST,
- szacunkowe ilości zaplanowanych robót określone zostały w formularzu kosztorysu ofertowego, który nie stanowi podstawy do obliczenia ceny ofertowej.
- cenę ofertową Oferent zobowiązany jest skalkulować na podstawie własnych obmiarów.

U W A G A:

W cenie ofertowej należy uwzględnić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania stanowiącego przedmiot zamówienia w tym wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji przetargowej ale również nie ujęte w dokumentacji a niezbędne do wykonania zadania m.in.:

- wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe,
- właściwego oznakowania i zabezpieczenia robót pod względem bhp,
- opłat i odszkodowań za szkody i straty wynikłe w związku z prowadzonymi robotami,
- naprawy szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania robót np. na drogach dojazdowych do miejsca wykonywania robót na placach manewrowych itp.
- dostarczenie zlecniodawcy wymaganych, aprobat, atestów, dokumentów dopuszczających materiały do wbudowania oraz wyników badań, sprawdzeń i prób.


Zbigniew Kula
03-126 Warszawa
ul. Ceramiczna 18/502
NIP: 563-148-59-20

OPIS PRZEDMIOTU ROBÓT

Wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi **Ślepowola** na długości ok. 460 m i szerokości 4,0 m w Gminie Mogielnica zgodnie z załącznikiem graficznym na działce ewidencyjnej nr **81**.

I. Zakres robót :

1. Wykonanie robót ziemnych wraz z rozbiórką istniejącej nawierzchni i profilowaniem na powierzchni ok. m^2 1840 m^2 ,
2. Wykonanie robót ziemnych na powierzchni ok. 276 m^2 ,
3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm grubości 20 cm na powierzchni ok. 1840 m^2 ,
4. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla KR-1, w ilości 100 kg/ m^2 grubości 4 cm, na szerokości 4,0 m wraz z oczyszczeniem i skropieniem bitumem istniejącej nawierzchni na powierzchni ok. 1840 m^2 ,
5. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na szer. 4,0 m, dla KR-1, grubości 4 cm wraz z oczyszczeniem warstwy wiążącej.
6. Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy szer. 0,30 m do spadku 4 % wraz z wzmocnieniem kruszywem łamanym warstwą grub. 10cm i wykonanie oporu z gruntu,
7. Wymiana istniejącego oznakowania pionowego 2 szt.

II.

Ceny ofertowe obejmują:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- transport materiałów na plac budowy .
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- dostarczenie i wbudowanie materiałów i prefabrykatów,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacjach technicznych,
- odwiezienie nadmiaru urobku i gruzu z nawierzchni,
- uporządkowanie placu budowy ,
- technologia wykonania robót wg SST,
- szacunkowe ilości zaplanowanych robót określone zostały w formularzu kosztorysu ofertowego, który nie stanowi podstawy do obliczenia ceny ofertowej.
- cenę ofertową Oferent zobowiązany jest skalkulować na podstawie własnych obmiarów.

U W A G A:

W cenie ofertowej należy uwzględnić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania stanowiącego przedmiot zamówienia w tym wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji przetargowej ale również nie ujęte w dokumentacji a niezbędne do wykonania zadania m.in.:

- wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe,
- właściwego oznakowania i zabezpieczenia robót pod względem bhp,
- opłat i odszkodowań za szkody i straty wynikłe w związku z prowadzonymi robotami,
- naprawy szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania robót np. na drogach dojazdowych do miejsca wykonywania robót na placach manewrowych itp.
- dostarczenie zleciodawcy wymaganych, aprobat, atestów, dokumentów dopuszczających materiały do wbudowania oraz wyników badań, sprawdzeń i prób.

Zbigniew Kula
03-126 Warszawa
ul. Ceramiczna 18/502
NIP: 563-148-59-20

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi **Pączew** na długości ok. **810 m** i szerokości **4,5 m** w Gminie Mogielnica zgodnie z załącznikiem graficznym na działce ewidencyjnej nr **36**

I. Zakres robót :

1. Wykonanie profilowania i częściowej rozbiórki istniejącej nawierzchni na powierzchni ok. 3 m^2 ,
2. Wykonanie robót ziemnych na powierzchni ok. 486 m^2 ,
3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm grubości 20 cm - 3645 m^2
4. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla KR-1, w ilości 100 kg/m^2 grubości 4 cm, na szerokości 4,5 m wraz z oczyszczeniem i skropieniem bitumem istniejącej nawierzchni około 3645 m^2 ,
5. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na szer. 4,5 m dla KR-1, grubości 4 cm wraz z oczyszczeniem warstwy wiążącej około 3645 m^2 .
6. Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy szer. 0,40 m do spadku 4 % i wykonaniem oporu z gruntu,
7. Wymiana istniejącego oznakowania pionowego szt. 2.

II.

Ceny ofertowe obejmują:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- transport materiałów na plac budowy .
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- dostarczenie i wbudowanie materiałów i prefabrykatów,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacjach technicznych,
- odwiezienie nadmiaru urobku i gruzu z nawierzchni,
- uporządkowanie placu budowy ,
- technologia wykonania robót wg SST,
- szacunkowe ilości zaplanowanych robót określone zostały w formularzu kosztorysu ofertowego, który nie stanowi podstawy do obliczenia ceny ofertowej.
- cenę ofertową Oferent zobowiązany jest skalkulować na podstawie własnych obmiarów.

UWAGI:

W cenie ofertowej należy uwzględnić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania stanowiącego przedmiot zamówienia w tym wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji przetargowej ale również nie ujęte w dokumentacji a niezbędne do wykonania zadania m.in.:

- wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe,
- właściwego oznakowania i zabezpieczenia robót pod względem bhp,
- opłat i odszkodowań za szkody i straty wynikłe w związku z prowadzonymi robotami,
- naprawy szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania robót np. na drogach dojazdowych do miejsca wykonywania robót na placach manewrowych itp.
- dostarczenie zlecniodawcy wymaganych, aprobat, atestów, dokumentów dopuszczających materiały do wbudowania oraz wyników badań, sprawdzeń i prób.

Zbigniew Kula
03-126 Warszawa
ul. Ceramiczna 18/502
NIP: 563-148-59-20

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi **Wężowiec-Skarbkowa** na długości ok. 276 m i szerokości 5,6 m w Gminie Mogielnica na działce ewidencyjnej nr 34/2

I. Zakres robót :

1. Przygotowanie istniejącej nawierzchni w celu wykonania połączenia na szerokości 5,6 m ,
2. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla KR-1, w ilości 100 kg/m² grubości 4 cm, na szerokości 5,6 m wraz z oczyszczeniem i skropieniem bitumem istniejącej nawierzchni na powierzchni ok. 1546 m²,
3. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na szer. 5,6 m, dla KR-1, grubości 4 cm wraz z oczyszczeniem warstwy wiążącej na powierzchni ok. 1546 m².
4. Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy szer. 0,50 m do spadku 4 % i wykonaniem oporu z gruntu.
5. Wymiana istniejącego oznakowania pionowego szt. 2.

II.

Ceny ofertowe obejmują:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- transport materiałów na plac budowy .
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- dostarczenie i wbudowanie materiałów i prefabrykatów,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacjach technicznych,
- odwiezienie nadmiaru urobku i gruzu z nawierzchni,
- uporządkowanie placu budowy ,
- technologia wykonania robót wg SST,
- szacunkowe ilości zaplanowanych robót określone zostały w formularzu kosztorysu ofertowego, który nie stanowi podstawy do obliczenia ceny ofertowej.
- cenę ofertową Oferent zobowiązany jest skalkulować na podstawie własnych obmiarów.

UWAGI:

W cenie ofertowej należy uwzględnić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania stanowiącego przedmiot zamówienia w tym wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji przetargowej ale również nie ujęte w dokumentacji a niezbędne do wykonania zadania m.in.:

- wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe,
- właściwego oznakowania i zabezpieczenia robót pod względem bhp,
- opłat i odszkodowań za szkody i straty wynikłe w związku z prowadzonymi robotami,
- naprawy szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania robót np. na drogach dojazdowych do miejsca wykonywania robót na placach manewrowych itp.
- dostarczenie zlecniodawcy wymaganych, aprobat, atestów, dokumentów dopuszczających materiały do wbudowania oraz wyników badań, sprawdzeń i prób.

Zbigniew Kula
03-126 Warszawa
ul. Ceramiczna 18/502
NIP: 563-148-59-20

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi **Miechowie- Pawłowice** na długości 542 m i szerokości 5,0 m w Gminie Mogielnica na działce ewidencyjnej nr **470/1**.

I. Zakres robót wykonanych w istniejącym pasie drogowym:

1. Przygotowanie istniejącej nawierzchni w celu wykonania połączenia na szerokości 5,0 m ,
2. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla KR-1, w ilości 100 kg/m² grubości 4 cm, na szerokości 5,0 m wraz z oczyszczeniem i skropieniem bitumem istniejącej nawierzchni na powierzchni ok. 2710 m².
3. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na szer. 5,0 m, dla KR-1, grubości 4 cm wraz z oczyszczeniem warstwy wiążącej.
4. Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy szer. 0,30 m do spadku 4 % i wykonaniem oporu z gruntu.
5. Wymiana istniejącego oznakowania pionowego szt. 2.

II.

Ceny ofertowe obejmują:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- transport materiałów na plac budowy .
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- dostarczenie i wbudowanie materiałów i prefabrykatów,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacjach technicznych,
- odwiezienie nadmiaru urobku i gruzu z nawierzchni,
- uporządkowanie placu budowy ,
- technologia wykonania robót wg SST,
- szacunkowe ilości zaplanowanych robót określone zostały w formularzu kosztorysu ofertowego, który nie stanowi podstawy do obliczenia ceny ofertowej.
- cenę ofertową Oferent zobowiązany jest skalkulować na podstawie własnych obmiarów.

UWAGI:

W cenie ofertowej należy uwzględnić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania stanowiącego przedmiot zamówienia w tym wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji przetargowej ale również nie ujęte w dokumentacji a niezbędne do wykonania zadania m.in.:

- wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe,
- właściwego oznakowania i zabezpieczenia robót pod względem bhp,
- opłat i odszkodowań za szkody i straty wynikłe w związku z prowadzonymi robotami,
- naprawy szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania robót np. na drogach dojazdowych do miejsca wykonywania robót na placach manewrowych itp.
- dostarczenie zlecniodawcy wymaganych, aprobat, atestów, dokumentów dopuszczających materiały do wbudowania oraz wyników badań, sprawdzeń i prób.

Zbigniew Kula
03-126 Warszawa
ul. Ceramiczna 18/502
NIP: 563-148-59-20

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi **Borowe** na długości około 317 m i szerokości 5,0 m w Gminie Mogielnica zgodnie z załącznikiem graficznym na działkach ewidencyjnych nr **647, 1638**.

I. Zakres robót:

1. Wykonanie robót ziemnych na powierzchni ok. 1585 m²
Wykonanie profilowania na powierzchni ok. 1585 m²,
2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm grubości 20 cm na powierzchni ok. 1585 m²
3. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla KR-1, w ilości 100 kg/m² grubości 4 cm, na szerokości 4,0 m wraz z oczyszczeniem i skropieniem bitumem istniejącej nawierzchni na powierzchni ok. 1585 m².
4. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na szer. 5,0 m dla KR-1, grubości 4 cm wraz z oczyszczeniem warstwy wiążącej powierzchni ok. 1585 m²,
5. Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy szer. 0,40 m do spadku 4 % wraz z wzmocnieniem kruszywem łamanym warstwą grub. 10cm i wykonanie oporu z gruntu,
6. Wykonanie remontu istniejących zjazdów z drogi o łącznej powierzchni 25 m² wraz z wykonaniem robót ziemnych, na podbudowie z kruszywa łamanego 0-63 mm, warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej dla KR-1 w ilości 100 kg/m² o grubości 4 cm i warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm w granicach istniejącego pasa drogowego,
7. Wymiana istniejącego oznakowania pionowego szt.4.

II.

Ceny ofertowe obejmują:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- transport materiałów na plac budowy .
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- dostarczenie i wbudowanie materiałów i prefabrykatów,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacjach technicznych,
- odwiezienie nadmiaru urobku i gruzu z nawierzchni,
- uporządkowanie placu budowy ,
- technologia wykonania robót wg SST,
- szacunkowe ilości zaplanowanych robót określone zostały w formularzu kosztorysu ofertowego, który nie stanowi podstawy do obliczenia ceny ofertowej.
- cenę ofertową Oferent zobowiązany jest skalkulować na podstawie własnych obmiarów.

UWAGI:

W cenie ofertowej należy uwzględnić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania stanowiącego przedmiot zamówienia w tym wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji przetargowej ale również nie ujęte w dokumentacji a niezbędne do wykonania zadania m.in.:

- wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe,
- właściwego oznakowania i zabezpieczenia robót pod względem bhp,
- opłat i odszkodowań za szkody i straty wynikłe w związku z prowadzonymi robotami,
- naprawy szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania robót np. na drogach dojazdowych do miejsca wykonywania robót na placach manewrowych itp.
- dostarczenie zlecniodawcy wymaganych, aprobat, atestów, dokumentów dopuszczających materiały do wbudowania oraz wyników badań, sprawdzeń i prób.

Zbigniew Kula
03-126 Warszawa
ul. Ceramiczna 18/502
NIP: 563-148-59-20

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie przebudowy drogi gminnej w Mogielnicy **ul. Stegny** na długości około 3310 m i szerokości 4,0 m zgodnie z załącznikiem graficznym na działkach ewidencyjnych nr **751/5, 662/2, 91/2, 2/2**.

I. Zakres robót :

1. Wykonanie profilowania i częściowej rozbiórki istniejącej nawierzchni powierzchni ok. 13 240 m²,
2. Wykonanie robót ziemnych na powierzchni ok. 2260 m²,
3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm grubości 20 cm
4. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla KR-1, w ilości 100 kg/m² grubości 4 cm, na szerokości 4,0 m wraz z oczyszczeniem i skropieniem bitumem istniejącej nawierzchni na powierzchni ok. 13 240 m²
5. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na szer. 4,4 m dla KR-1, grubości 4 cm wraz z oczyszczeniem warstwy wiążącej na powierzchni ok. 13 240 m²
6. Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy tłuczniami szer. 0,40 m do spadku 4 % i wykonanie oporu z gruntu,
7. Wymiana istniejącego oznakowania pionowego 2 szt.

II.

Ceny ofertowe obejmują:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- transport materiałów na plac budowy .
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- dostarczenie i wbudowanie materiałów i prefabrykatów,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacjach technicznych,
- odwiezienie nadmiaru urobku i gruzu z nawierzchni,
- uporządkowanie placu budowy ,
- technologia wykonania robót wg SST,
- szacunkowe ilości zaplanowanych robót określone zostały w formularzu kosztorysu ofertowego, który nie stanowi podstawy do obliczenia ceny ofertowej.
- cenę ofertową Oferent zobowiązany jest skalkulować na podstawie własnych obmiarów.

UWAGI:

W cenie ofertowej należy uwzględnić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania stanowiącego przedmiot zamówienia w tym wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji przetargowej ale również nie ujęte w dokumentacji a niezbędne do wykonania zadania m.in.:

- wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe,
- właściwego oznakowania i zabezpieczenia robót pod względem bhp,
- opłat i odszkodowań za szkody i straty wynikłe w związku z prowadzonymi robotami,
- naprawy szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania robót np. na drogach dojazdowych do miejsca wykonywania robót na placach manewrowych itp.
- dostarczenie zlecniodawcy wymaganych, aprobat, atestów, dokumentów dopuszczających materiały do wbudowania oraz wyników badań, sprawdzeń i prób.

Zbigniew Kula
03-126 Warszawa
ul. Ceramiczna 18/502
NIP: 563-148-59-20

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi **Gracjanów** na odcinkach o długości ok. 1731 m i szerokości 4,0 m w Gminie Mogielnica zgodnie z załącznikiem graficznym na działkach ewidencyjnych nr 126, 129.

I. Zakres robót :

1. Wykonanie profilowania i częściowej rozbiórki istniejącej nawierzchni na powierzchni ok. 6924 m²,
2. Wykonanie robót ziemnych na powierzchni ok. 1038 m²,
3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm grubości 20 cm na powierzchni ok. 6924 m²,
4. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla KR-1, w ilości 100 kg/m² grubości 4 cm, na szerokości 4,0 m wraz z oczyszczeniem i skropieniem bitumem istniejącej nawierzchni na powierzchni ok. 6924 m²,
5. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na szer. 4,0 m dla KR-1, grubości 4 cm wraz z oczyszczeniem warstwy wiążącej na powierzchni ok. 6924 m²,
6. Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy szer. 0,50 m do spadku 4 % wraz z wzmocnieniem kruszywem łamanym warstwą grub. 10cm i wykonanie oporu z gruntu,
7. Wymiana istniejącego oznakowania pionowego szt. 2

II.

Ceny ofertowe obejmują:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- transport materiałów na plac budowy .
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- dostarczenie i wbudowanie materiałów i prefabrykatów,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacjach technicznych,
- odwiezienie nadmiaru urobku i gruzu z nawierzchni,
- uporządkowanie placu budowy ,
- technologia wykonania robót wg SST,
- szacunkowe ilości zaplanowanych robót określone zostały w formularzu kosztorysu ofertowego, który nie stanowi podstawy do obliczenia ceny ofertowej.
- cenę ofertową Oferent zobowiązany jest skalkulować na podstawie własnych obmiarów.

UWAGI:

W cenie ofertowej należy uwzględnić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania stanowiącego przedmiot zamówienia w tym wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji przetargowej ale również nie ujęte w dokumentacji a niezbędne do wykonania zadania m.in.:

- wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe,
- właściwego oznakowania i zabezpieczenia robót pod względem bhp,
- opłat i odszkodowań za szkody i straty wynikłe w związku z prowadzonymi robotami,
- naprawy szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania robót np. na drogach dojazdowych do miejsca wykonywania robót na placach manewrowych itp.
- dostarczenie zleciodawcy wymaganych, aprobat, atestów, dokumentów dopuszczających materiały do wbudowania oraz wyników badań, sprawdzeń i prób.

Zbigniew Kula
03-126 Warszawa
ul. Ceramiczna 18/502
NIP: 563-148-59-20

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi **Dąbrowa** na długości ok. 1382 m i szerokości 4,0 m w Gminie Mogielnica zgodnie z załącznikiem graficznym na działkach ewidencyjnych nr **20, 42**.

I. Zakres robót :

1. Wykonanie profilowania i częściowej rozbiórki istniejącej nawierzchni na powierzchni ok. 5528 m²,
2. Wykonanie robót ziemnych na powierzchni ok. 828 m²
3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm grubości 20 cm na powierzchni ok. 5528 m²,
4. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla KR-1, w ilości 100 kg/m² grubości 4 cm, na szerokości 4,0 m wraz z oczyszczeniem i skropieniem bitumem istniejącej nawierzchni na powierzchni ok. 5528 m²,
5. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na szer. 4,0 m dla KR-1, grubości 4 cm wraz z oczyszczeniem warstwy wiążącej na powierzchni ok. 5528 m²,
6. Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy szer. 0,40 m do spadku 4 % i wykonanie oporu z gruntu,
7. Wykonanie wymiany istniejącego oznakowania pionowego 2 szt.

II.

Ceny ofertowe obejmują:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- transport materiałów na plac budowy .
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- dostarczenie i wbudowanie materiałów i prefabrykatów,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacjach technicznych,
- odwiezienie nadmiaru urobku i gruzu z nawierzchni,
- uporządkowanie placu budowy ,
- technologia wykonania robót wg SST,
- szacunkowe ilości zaplanowanych robót określone zostały w formularzu kosztorysu ofertowego, który nie stanowi podstawy do obliczenia ceny ofertowej.
- cenę ofertową Oferent zobowiązany jest skalkulować na podstawie własnych obmiarów.

UWAGI:

W cenie ofertowej należy uwzględnić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania stanowiącego przedmiot zamówienia w tym wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji przetargowej ale również nie ujęte w dokumentacji a niezbędne do wykonania zadania m.in.:

- wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe,
- właściwego oznakowania i zabezpieczenia robót pod względem bhp,
- opłat i odszkodowań za szkody i straty wynikłe w związku z prowadzonymi robotami,
- naprawy szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania robót np. na drogach dojazdowych do miejsca wykonywania robót na placach manewrowych itp.
- dostarczenie zleciodawcy wymaganych, aprobat, atestów, dokumentów dopuszczających materiały do wbudowania oraz wyników badań, sprawdzeń i prób.

Zbigniew Kula
03-126 Warszawa
ul. Ceramiczna 18/502
NIP: 563-148-59-20