

Nowierzchnia z bloczków betonowych

Asfalt

Trelinka

Stal. rura ochronna DN350, l = 4,0 m

Wykopy wykonywać ręcznie !
Wykopy wąskoprzestrzenne, deskowanie ozurowe

Istniejąca studzienka kanalizacyjna
ul. Dzielnowska, nowierzchnia asfaltowa.

Istniejący wodociąg zel. Ro = 134,80 , odl. od pocz. 3,00 m.
Istniejący gazociąg. Ro = 135,50 , odl. od pocz. 2,00 m.
Istn. kabeł telekom. Ro = 135,70 , odl. od pocz. 1,00 m.
Proj. komora rozdzielna KR3

Skala Pozioma 1:250
Skala Pionowa 1:100
Poziom porówn. 125,00 m.n.p.m.

Rzędna terenu [m.n.p.m.] projektowanego / istniejącego	136,40	136,50
Rzędna dna kanału [m.n.p.m.]	134,99	135,05
Zagłębienie dna [m]	1,41	1,45
Spadek [%]	10	
Średnica rury [mm]	200	
Długość odcinka [m]	6,00	
Odległość [m]	0,00	6,00

SM KR3

NOSAN		Zakład Projektowo – Usługowy Ochrony Środowiska		Nr rys. 27
KIELCE		Skala: 1:100/250		
Obiekt	KANALIZACJA KOMUNALNA KOZIETULY NOWE – MOGIELNICA			
Projekt	PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI KOMUNALNEJ KOZIETULY NOWE – MOGIELNICA			
Tytuł rys.	PROFIL KANAŁU KR3–SM			
Projektował	mgr inż. LESZEK JANOWSKI	Nr upr. –	Data 08.2005	Podpis <i>Janowski</i>
Projektował	inż. STEFAN NOWAK	56/55/90	08.2005	<i>Stefan Nowak</i>
Sprawdził	mgr inż. GRZEGORZ NOWAK	SWK/0051 /PW05/05	08.2005	<i>Grzegorz Nowak</i>