
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI DĘBNOWOLA
ADRES INWESTYCJI : DĘBNOWOLA DZ. NR EWID. 572, 589/1
INWESTOR : GMINA MOGIELNICA
ADRES INWESTORA : 05-640 MOGIELNICA UL. RYNEK 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN
DATA OPRACOWANIA : MAJ 2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MAJ 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Budowa placu zabaw we wsi Dębnowola			
1	Roboty ziemne i nawierzchniowe	1	6
2	Ogrodzenie	7	10
3	Wyposażenie placu zabaw	11	19

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa placu zabaw we wsi Dębnowola						
1			Roboty ziemne i nawierzchniowe			
1 d.1 3	SST.III.	KNR 2-01 0228-01	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II 0.20*160.0	m ³ m ³	 32.00	
					RAZEM	32.00
2 d.1 3	SST.III.	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II 32.0	m ³ m ³	 32.00	
					RAZEM	32.00
3 d.1 3	SST.III.	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III 336.0 (5.0*1.0*0.5*2+13.73*1.0)*0.42	m ² m ² m ²	 336.00 7.87	
					RAZEM	343.87
4 d.1 3	SST.III.	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 160.0	m ² m ²	 160.00	
					RAZEM	160.00
5 d.1 3	SST.III.	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 160.0	m ² m ²	 160.00	
					RAZEM	160.00
6 d.1 3	SST.III.	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 343.87	m ² m ²	 343.87	
					RAZEM	343.87
2			Ogrodzenie			
7 d.2 1	SST.III.	KNR 2-01 0311-02	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu III) 1.0*(0.50*0.50*2+0.40*0.40*31)	m ³ m ³	 5.46	
					RAZEM	5.46
8 d.2 1	SST.III.	KNR 2-0106-02 analogia	Betonowanie stóp fundamentowych niezbrojonych bez deskowania <i>Beton zwykły C16/20 (B-20)</i> 5.46	m ³ m ³	 5.46	
					RAZEM	5.46
9 d.2 2	SST.III.	KNR 2-02 1802-04 analogia O1	Ogrodzenie panelowe wys. 120 cm, panele z drutu ocynkowanego ogniowo , powlekanego 5 mm. oczka 50x200xmm mocowane do słupków stalowych o rozstawie 2,5 m, obsadzanych w gotowych fundamentach.. 112.08	m m	 112.08	
					RAZEM	112.08
10 d.2 2	SST.III.	KNR-W 2-02 1203-04 F1	Furtki z profili zamkniętych , wypełnienie panele z drutu ocynkowanego ogniowo , powlekanego 5 mm. oczka 50x200xmm, obsadzone w gotowych fundamentach 1.69*1.20	m ² m ²	 2.03	
					RAZEM	2.03
3			Wyposażenie placu zabaw			
11 d.3 3	SST.III.	cena zakładowa	Dostawa i montaż zestawu zabawowego dla dzieci młodszych z dwiema zjeżdżalniąmi 1	szt szt	 1.00	
					RAZEM	1.00
12 d.3 3	SST.III.	cena zakładowa	Dostawa i montaż huśtawki na sprężynie 1	szt szt	 1.00	
					RAZEM	1.00
13 d.3 3	SST.III.	cena zakładowa	Dostawa i montaż piaskownicy sześciokątnej 1	kpl kpl	 1.00	
					RAZEM	1.00
14 d.3 3	SST.III.	cena zakładowa	Dostawa i montaż huśtawki łańcuchowej , podwójnej 1	szt szt	 1.00	
					RAZEM	1.00
15 d.3 3	SST.III.	cena zakładowa	Dostawa i montaż huśtawki wagowej sprężynowej	szt		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	szt	1.00	
					RAZEM	1.00
16	SST.III. d.3 3	cena zakładowa	Dostawa i montaż urządzenia dla dorosłych i ludzi starszych - orbitrek eliptyczny	szt		
			1	szt	1.00	
					RAZEM	1.00
17	SST.III. d.3 3	cena zakładowa	Dostawa i montaż ławek parkowych - drewniane siedzisko na podstawie żeliwnej	szt		
			2	szt	2.00	
					RAZEM	2.00
18	SST.III. d.3 3	cena zakładowa	Dostawa i montaż kosza na śmieci stalowego na podstawie żeliwnej	szt		
			1	szt	1.00	
					RAZEM	1.00
19	SST.III. d.3 3	cena zakładowa	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt		
			1	szt	1.00	
					RAZEM	1.00