

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Kosztorys	WYKONANIE ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ I OCIEPLENIE STROPU W BUDYNKU O.S.P. W KOZIETULACH		
1	Element	TYNK ELEWACJI		
1.1	KNR 17/2609/6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - drobne naprawy uszkodzeń - analogai	m2	2,00
1.2	KNR 17/929/1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowej mieszanki silikatowej , wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże farby gruntującej , 1-a warstwa - analogia ŚCIANY 9,65*5,22-3,38*3,24-2,56*1,40 = 35,837800 10,54*5,22+0,80*0,80-1,40*0,77*4 = 51,346800 1,95*3,76 = 7,332000 5,15*(4,05+3,85)/2-1,38*0,77*3 = 17,154700 10,30*3,50+11,65*4,80-(1,40*0,77*10) = 81,190000 9,70*4,80+9,70*0,50*2,00 = 56,260000 11,10*4,65-0,98*2,15-1,40*0,75*6 = 43,208000 5,97*4,96-1,00*1,99 = 27,621200 OŚCIEŻA (3,38*2+3,24)*0,14+(1,40*2+2,56)*0,23 = 2,632800 (0,77+1,40*2)*4*0,23 = 3,284400 (0,77+1,38*2)*3*0,23 = 2,435700 (0,77+1,40*2)*10*0,23 = 8,211000 (0,75+1,40*2)*6*0,23+(0,98+2,15*2)*0,185 = 5,875800 (1,00+1,99*2)*0,29 = 1,444200 Ogółem: 343,83	m2	343,83
1.3	KNR 17/929/3 (2)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowej mieszanki silikatowej , wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, kolor - analogia ŚCIANY 9,65*5,22-3,38*3,24-2,56*1,40 = 35,837800 10,54*5,22+0,80*0,80-1,40*0,77*4 = 51,346800 1,95*3,76 = 7,332000 5,15*(4,05+3,85)/2-1,38*0,77*3 = 17,154700 10,30*3,50+11,65*4,80-(1,40*0,77*10) = 81,190000 9,70*4,80+9,70*0,50*2,00 = 56,260000 11,10*4,65-0,98*2,15-1,40*0,75*6 = 43,208000 5,97*4,96-1,00*1,99 = 27,621200 Ogółem: 319,95	m2	319,95
1.4	KNR 17/929/8	Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowej mieszanki silikatowej , wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, dodatek za pasy o innej barwie, szerokość do 100 cm - analogia (11,10+5,95+9,65)*1,00 = 26,700000 Ogółem: 26,70	m2	26,70
1.5	KNR 17/929/5 (2)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowej mieszanki silikatowej , wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ościeżach, szerokość do 30 cm, kolor - analogia OŚCIEŻA (3,38*2+3,24)*0,14+(1,40*2+2,56)*0,23 = 2,632800 (0,77+1,40*2)*4*0,23 = 3,284400 (0,77+1,38*2)*3*0,23 = 2,435700 (0,77+1,40*2)*10*0,23 = 8,211000 (0,75+1,40*2)*6*0,23+(0,98+2,15*2)*0,185 = 5,875800 (1,00+1,99*2)*0,29 = 1,444200 Ogółem: 23,88	m2	23,88
2	Element	OCIEPLENIE STROPU		
2.1	KNRW 401/120 2 /9	Zeskrobanie i zmycie starej farby , pomieszczenia ponad 5 m2 - sufity Sala główna 5,60*8,50+4,65*8,55 = 87,357500 Magazyn 4,12*10,20 = 42,024000 Kuchnia 4,02*5,85+3,75*2,37 = 32,404500 Garaż 4,16*10,25 = 42,640000 Ogółem: 204,43	m2	204,43
2.2	KNR 17/2608/3	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie	m2	204,43
2.3	KNR 202/609/6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 4cm , izolacje poziome od spodu konstrukcji, na zaprawie klejowej - analogia	m2	204,43
2.4	KNR 17/2609/1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 10 cm , metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do stropu - analogia	m2	204,43
2.5	KNR 17/2609/5	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu 204,43/4 = 51,107500 Ogółem: 51	szt	51
2.6	KNR 17/2609/6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na stropie - analogia		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
			m2	204,43
2.7	KNR 401/713/4 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na stropach, biegach, spocznikach , przecierka z kleju do styropianu z dodatkiem piasku kwarcowego - analogia	m2	204,43
2.8	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	204,43