

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia drogowego
ADRES INWESTYCJI : Stryków
INWESTOR : Gmina Mogielnica
ADRES INWESTORA : Plac Rynek 1, 05-640 Mogielnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Kieś
DATA OPRACOWANIA : październik 2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
CPV 4516110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego					
1	KNNR 5 0903-01 STWIOR pkt 5.1, 5.2	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup	9	
2	KNNR 5 0901-02 STWIOR pkt 5.1, 5.2	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami	słup	14	
3	KNNR 5 0903-04 STWIOR pkt 5.5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem (uchwyt przelotowy 19szt, uchwyt końcowy 8szt)	szt.	27	
4	KNNR 5 0905-01 STWIOR pkt 5.5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm ²	km.przew.	0.834	
5	KNNR 5 0905-01 STWIOR pkt 5.5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x35 mm ²	km.przew.	0.018	
6	KNNR 5 1002-01 STWIOR pkt 5.3	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	23	
7	KNNR 5 1003-03 STWIOR pkt 5.4	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m (YDY 2x2,5)	kpl.przew.	23	
8	KNNR 5 1004-02 STWIOR pkt 5.4	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	23	
9	KNNR 5 0902-06 STWIOR pkt 5.4	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.	23	
10	KNNR 5 0902-07 STWIOR pkt 5.9	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć	szt.	6	
11	KNNR 5 0907-05 STWIOR pkt 5.9	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	18	
12	E 0510 0100-01	Montaż skrzynki oświetlenia ulicznego SOK z przyłączem kablowym	szt.	1	
13	KNNR 5 1304-01 STWIOR pkt 5.9	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	6	
14	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	2	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: