

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej Otałążka Otałąż					
1 45100000-8 Roboty przygotowawcze					
1.1	KNR 2-31 0107-01 z.o. 2.12. 9901- 02 STWIOR K.1.4	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ³		
		210*6*0,10	m ³	126,000	
				RAZEM	126,000
2.1 45233256 Skrzyżowanie					
2.1.	KNR 2-31 1 0204-01 STWIOR K. 1.4	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia - grubość po zagęszczeniu 14 cm	m ²		
		9	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
2.1.	KNR 2-31 2 0204-05 STWIOR K. 1.4	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 6cm	m ²		
		9	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
2.1.	KNR 2-31 3 0310-01 z.o. 2.12. 9901- 04 STWIOR K.5.1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - KR-1	m ²		
		9	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
2.1.	KNR 2-31 4 0310 -05 STWIOR K. 5.2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa gr 5 cm KR-1	m ²		
		9	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
2.1.	KNR 2-31 5 1004-07 STWIOR K. 5.0	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		9	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
3 45233223-8 Nawierzchnia jezdni					
3.1	KNR 2-31 0102-01 STWIOR K. 2.1	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m ²		
		90*1,5	m ²	135,000	
				RAZEM	135,000
3.2	KNR 2-31 0102-02 STWIOR K. 2.1	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta Krotność = 2	m ²		
		135	m ²	135,000	
				RAZEM	135,000
3.3	KNR 2-01 0212-06 STWOR K. 2.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km uzupełnienie robót ziemnych dokop gruntu	m ³		
		135*0,40	m ³	54,000	
				RAZEM	54,000
3.4	KNR 2-01 0214-04 STWIOR.K. 2.1	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 30	m ³		
		54	m ³	54,000	
				RAZEM	54,000
3.5	KNR 2-01 0229-06 STWIOR K. 2.1	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m ³		
		54	m ³	54,000	
				RAZEM	54,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.6	KNR 2-31 0103-04 STWIOR K. 5.0	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		420*6	m ²	2 520,000	
				RAZEM	2 520,000
3.7	KNR 2-31 1004-06 STWIOR K. 5.0 analogia	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej	m ²		
		420*6	m ²	2 520,000	
				RAZEM	2 520,000
3.8	KNR 2-31 0204-01 STWIOR K. 1.4	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 14 cm	m ²		
		420*6	m ²	2 520,000	
				RAZEM	2 520,000
3.9	KNR 2-31 0204-05 STWIOR K. 1.4	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 6cm	m ²		
		420*6	m ²	2 520,000	
				RAZEM	2 520,000
3.10	KNR 2-31 1004-07 STWIOR K. 5.0	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		420*6	m ²	2 520,000	
				RAZEM	2 520,000
3.11	KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.12. 9901- 04 STWIOR K.5.1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m KR-1	m ²		
		420*6	m ²	2 520,000	
				RAZEM	2 520,000
3.12	KNR 2-31 0310-05 STWIOR K. 5.2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm KR-1	m ²		
		420*6	m ²	2 520,000	
				RAZEM	2 520,000
4 45233250-6 Roboty wykończeniowe					
4.1	KNR 2-21 0218-01 STWIOR K. 6.1	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
		420*0,30*0,10	m ³	12,600	
				RAZEM	12,600
4.2	KNR 2-31 0204-03 z.o. 2.12. 9901- 02 STWIOR K.1.4	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²		
		420*0,30*0,10	m ²	12,600	
				RAZEM	12,600
4.3	KNR 2-31 0702-02 STWIOR K. 7.0	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - wymiana istniejącego oznakowania - wymiana istniejącego oznakowania	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.4	KNR 2-31 0703-01 STWIOR K. 7.0	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² - wymiana istniejącego oznakowania - wymiana istniejącego oznakowania	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000