

od ul. Grójeckiej do ul. Kilińskiego

KOSZTORYS:						
Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNNR-W 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt	3		0
2	KNNR-W 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.	3		0
3	KNNR-W 9 1001-07	Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt	3		0
4	KNR-W 2-01 0702-0202	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m	264		0.00
5	KNR-W 2-01 0705-0203	Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m	264		0.00
6	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2	m	264		0.00
7	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	373.00		0.00
8	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm DVK 75	m	50		0
9	KNNR 5 0723-01	Przewierthy mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami SRS 75	m	9		0.00
10	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych	m	373.00		0.00
11	KNNR 5 0401-04	Szafa SO	kpl.	1		0.00
12	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg	szt.	11		0
13	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.p rzew .	11		0.00
14	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	11		0.00
15	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 70 W	szt.	11		0.00
16	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 150 W	szt.	11		0.00
17	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.	1		0
18	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	11		0
19	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1		0

kosztorys netto - zł
VAT 23% - zł
Kosztorys brutto - zł