

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI OTALAŻ
ADRES INWESTYCJI : OTALAŻ DZ. NR EWID. 39 , OBRĘB 0027 OTALAŻ, GMINA MOGIELNICA
INWESTOR : GMINA MOGIELNICA
ADRES INWESTORA : 05-640 MOGIELNICA UL. RYNEK 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN
DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2015

WYKONAWCA :

"AGRIG"
mgr inż. Wanda Grigorian
KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
26-600 Radom, ul. Okulickiego 4 m. 3
NIP 796-106-59-32
Data opracowania
GRUDZIEŃ 2015

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Budowa placu zabaw we wsi Otałęż			
1	Roboty ziemne i nawierzchniowe	1	9
2	Ogrodzenie	10	13
3	Wyposażenie placu zabaw	14	22

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa placu zabaw we wsi Otaląż						
1			Roboty ziemne i nawierzchniowe			
1	SST.III. d.1 3	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm 160.0	m ² m ²	160.00	160.00
					RAZEM	160.00
2	SST.III. d.1 3	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta 1.50*9.60	m ² m ²	14.40	14.40
					RAZEM	14.40
3	SST.III. d.1 3	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 160.0+14.40	m ² m ²	174.40	174.40
					RAZEM	174.40
4	SST.III. d.1 3	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 160.0	m ² m ²	160.00	160.00
					RAZEM	160.00
5	SST.III. d.1 3	KNR 2-31 0113-01	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem 1.50*9.60	m ² m ²	14.40	14.40
					RAZEM	14.40
6	SST.III. d.1 3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1.50*9.60	m ² m ²	14.40	14.40
					RAZEM	14.40
7	SST.III. d.1 3	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 3.0+8.10+1.50+6.60+1.50	m m	20.70	20.70
					RAZEM	20.70
8	SST.III. d.1 3	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim (ziemia z korytowania) 160.0*0.20+14.40*0.10	m ³ m ³	33.44	33.44
					RAZEM	33.44
9	SST.III. d.1 3	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 336	m ² m ²	336.00	336.00
					RAZEM	336.00
2			Ogrodzenie			
10	SST.III. d.2 3	KNR 2-01 0311-02	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu III) 1.0*(0.50*0.50*2+0.40*0.40*35)	m ³ m ³	6.10	6.10
					RAZEM	6.10
11	SST.III. d.2 1	KNR 2-01 0106-02 analogia	Betonowanie stóp fundamentowych niezbrojonych bez deskowania <i>Beton zwykły C20/25 (B-25)</i> 6.10	m ³ m ³	6.10	6.10
					RAZEM	6.10
12	SST.III. d.2 2	KNR 2-02 1802-04 analogia O1	Ogrodzenie panelowe wys. 150 cm, panele z drutu ocynkowanego ogniowo , powlekanego 5 mm. oczka 50x200xmm mocowane do słupków stalowych o rozstawie 2,5 m, obsadzanych w gotowych fundamentach.. 22.68*4-1.69	m m	89.03	89.03
					RAZEM	89.03
13	SST.III. d.2 2	KNR-W 2-02 1203-04 F1	Furtki z profili zamkniętych , wypełnienie panele z drutu ocynkowanego ogniowo , powlekanego 5 mm. oczka 50x200xmm, obsadzane w gotowych fundamentach 1.69*1.50	m ² m ²	2.54	2.54
					RAZEM	2.54
3			Wypożyczenie placu zabaw			
14	SST.III. d.3 3	cena zakładowa	Dostawa i montaż zestawu zabawowego dla dzieci młodszych z dwiema zjeżdżalniąmi 1	szt szt	1.00	1.00
					RAZEM	1.00
15	SST.III. d.3 3	cena zakładowa	Dostawa i montaż huśtawki na sprężynie 1	szt szt	1.00	1.00
					RAZEM	1.00
16	SST.III. d.3 3	cena zakładowa	Dostawa i montaż piaskownicy sześciokątnej 1	kpl kpl	1.00	1.00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1.00
17	SST.III. d.3 3	cena zakładowa	Dostawa i montaż huśtawki łańcuchowej , podwójnej	szt		
			1	szt	1.00	
					RAZEM	1.00
18	SST.III. d.3 3	cena zakładowa	Dostawa i montaż huśtawki wagowej sprężynowej	szt		
			1	szt	1.00	
					RAZEM	1.00
19	SST.III. d.3 3	cena zakładowa	Dostawa i montaż zestawu zabawowego - dwie zjeżdżalnie (w tym jedna otwarta, jedna zabudowana). Urządzenie wyposażone w elementy siatki do wspinaczki oraz mini ściankę wspinaczkową.	szt		
			1	szt	1.00	
					RAZEM	1.00
20	SST.III. d.3 3	cena zakładowa	Dostawa i montaż ławek parkowych - drewniane siedzisko na podstawie żeliwnej	szt		
			2	szt	2.00	
					RAZEM	2.00
21	SST.III. d.3 3	cena zakładowa	Dostawa i montaż kosza na śmieci stalowego na podstawie żeliwnej	szt		
			1	szt	2.00	
					RAZEM	2.00
22	SST.III. d.3 3	cena zakładowa	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt		
			1	szt	1.00	
					RAZEM	1.00