

Przedmiar robót
do kosztorysu na wykonanie przebudowy dojazdu do Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach
na długości 88,0 m (dz. nr 550)

Lp	SST	Wyszczególnienie robót lokalizacja i obliczenia	Jedn.	Ilość	Uwagi
	D-01.00.00	I. Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8			
1.	01.01.01	Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym	km	0,088	
	D-04.00.00	II. Podbudowa - CPV 45233000-9			
2.	04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni 88,0*5,90+2*2,05*5,0*0,5+5,50*2,20+4,60*4,0+ 1,2*1,5= 561,75 m ²	m ²	561,75	
3.	04.03.01	Skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m ² Jak w poz. 2	m ²	561,75	
	D-05.00.00	III. Nawierzchnia - CPV 45233000-9			
4.	05.03.05	Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W w ilości 75 kg/m ² , dla KR-1 Jak w poz. 2	m ²	561,75	
5.	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11S, grubości 4 cm, dla KR-1 Jak w poz. 2	m ²	561,75	
	D-07.00.00	IV. Oznakowanie -CPV 45233280-5			
6.	07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych śred. 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypianiem dołów betonem i ubiciem warstwami	szt	1	
7.	07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych wraz z ich wykonanie A-7 – szt. 1 (A-7 – 900 mm)	szt	1	

mgr inż. **KAZIMIERZ BARAN**

upr. bud. do projekt. i kierow.
spec.: bud. drogowe, typ mosty
Nr 15/68:BUA-III-8386/21/89