
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT ZAMIENNY PRZEBUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BUDYNKU REMIZY STRAŻC-
KIEJ
ADRES INWESTYCJI : Działka nr 1643 , Borowe , Gmina Mogielnica
INWESTOR : GMINA MOGIELNICA
ADRES INWESTORA : UL. RYNEK 1, 05-640 Mogielnica
BRANŻA : budowlana

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : ceny rynkowe

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ, BOROWE					
1 Roboty rozbiórkowe					
1 KNR 4-01		Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.1 0811-07		4.8+7.8+20.6+9.2+27.3+8.5+8.5	m ²	86.70	
				RAZEM	86.70
2 KNR 4-01		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek-toalety parter i piętro	m ²		
d.1 0819-15		(2.2+1.7+1.2*4+1.05+0.9+0.35+0.15+0.1+0.25+1.26+0.85+2.97)*1.5+ (1.69+1.78+0.84+0.2*2+1.42*4+0.84*2)*1.5	m ²	42.98	
				RAZEM	42.98
3 KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	szt.		
d.1 0354-03		0.75*0.5*2	szt.	0.75	
				RAZEM	0.75
4 KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2-ościeżnice drzwiowe i okienne	szt.		
d.1 0354-04		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
5 KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2-ościeżnice drzwiowe i okienne	m ²		
d.1 0354-05		4	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
6 KNR 4-01		Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1 0354-11		1.7*2	m	3.40	
				RAZEM	3.40
7 KNR 4-01		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okien- nych	m ³		
d.1 0329-03		(0.9*2.05*2)*0.25+(1.1*1.7-0.9*1.15+0.9*2.05)*0.38	m ³	1.94	
				RAZEM	1.94
8 KNR 4-01		Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- piennej	m ²		
d.1 0348-03		3*3.07-0.8*2.0	m ²	7.61	
				RAZEM	7.61
9 KNR 4-01		Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej-wc parter i piętro	m ²		
d.1 0348-04		1.26*2.2*2+2.15*2.2-0.8*2.05*2	m ²	6.99	
				RAZEM	6.99
10 KNR 3		Przebiecia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wa- piennej-pod wywiewki	m ³		
d.1 0303-01		0.14*0.14*8	m ³	0.16	
				RAZEM	0.16
11 KNR 4-01		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samociodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1 0108-11		(0.9*2.05*2)*0.25+(1.1*1.7-0.9*1.15+0.9*2.05)*0.38+(3*3.07-0.8*2.0)* 0.12+(1.26*2.2*2+2.15*2.2-0.8*2.05*2)*0.065+(4.8+7.8+20.6+9.2+27.3+ 8.5+8.5+(2.2+1.7+1.2*4+1.05+0.9+0.35+0.15+0.1+0.25+1.26+0.85+ 2.97)*1.5+(1.69+1.78+0.84+0.2*2+1.42*4+0.84*2)*1.5)*0.03	m ³	7.20	
				RAZEM	7.20
2 Roboty remontowe					
12 KNR 2-02		Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed. blozków i pustaków	szt		
d.2 0126-02		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
13 KNR 2-02		Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.- okno i drzwi na parterze	m		
d.2 0126-05		2.0*2+1.3	m	5.30	
				RAZEM	5.30
14 KNR-W 4-01		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm- nadproże z dwuteownika NP160mm	m		
d.2 0314-04		1.3*4+1.3*2	m	7.80	
				RAZEM	7.80
15 KNR 2-02		Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m ²		
d.2 0121-03		(1.9+1.05+2.8)*2.5-0.9*2.05	m ²	12.53	
				RAZEM	12.53

KSIAŻKA PRZEDMIAROW

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.2 0304-01	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami- okna w piwnicy, okien w wc i na korytarzu (0.75*0.5*2+1.5*1.7-0.6*1.0+1.5*1.7-0.75*1.0)*0.38	m ³		
			m ³	1.71	
				RAZEM	1.71
17 d.2 2023-02	NNRNKB 202	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75 (3.93+1.4+3.26+1.6*2+1.14*2+2.46+3.28+1.3+1.12+0.7)*2.5-(0.9*2.05*4+0.9*1.85*3)	m ²		
			m ²	44.95	
				RAZEM	44.95
18 d.2 2701-01	KNR-W 2-02	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 15.31*10.3	m ²		
			m ²	157.69	
				RAZEM	157.69
19 d.2 1002-01	KNR 2-05	Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PW8/B-01 PW8/B-Sc1 montowaną metodą tradycyjną-chłodnia (2.95*2+3.41*2)*4.0-0.8*2.0+2.95*3.41	m ²		
			m ²	59.34	
				RAZEM	59.34
20 d.2 0322-02	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3+5	szt.		
			szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
21 d.2 0735-04	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim (2.5*2+0.5*2)*1.0	m ²		
			m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
22 d.2 1220-04	KNR-W 2-02	Konstrukcje daszków jednospadowe 20*1.7+7*1.7	m ²		
			m ²	45.90	
				RAZEM	45.90
23 d.2 0410-04	KNR 2-02	Olacenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. 20*1.7+7*1.7	m ²		
			m ²	45.90	
				RAZEM	45.90
24 d.2 0535-02	NNRNKB 202	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 50 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekąną dachówkową na łatach 20*1.7+7*1.7	m ²		
			m ²	45.90	
				RAZEM	45.90
25 d.2 0541-02	NNRNKB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (20+1.7*4+7+2.5)*0.3	m ²		
			m ²	10.89	
				RAZEM	10.89
26 d.2 1213-05	KNR-W 2-02	Trapy z jednostronną poręczą - schodki składane na poddasze 6	m		
			m	6.00	
				RAZEM	6.00
3 Stolarka drzwiowa i okienna					
27 d.3 1025-03	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 2+8+1	szt.		
			szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
28 d.3 1022-01	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.9*1.85*3+0.9*2.05*5	m ²		
			m ²	14.22	
				RAZEM	14.22
29 d.3 1203-01	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe pełne o pow. do 2 m2 - drzwi chłodnicze 0.9*2.05	m ²		
			m ²	1.85	
				RAZEM	1.85
30 d.3 1204-03	KNR 2-02	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o pow.do 2 m2 0.9*2.05*3+0.9*2.05*2+0.9*2.6	m ²		
			m ²	11.57	
				RAZEM	11.57
31 d.3 1204-05	KNR 2-02	Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o pow.ponad 2 m2 do dużej stalowej 1.6*2.6	m ²		
			m ²	4.16	
				RAZEM	4.16

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 KNR-W 2-02 d.3 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - wejściowe	1.6*2.1	m ²		
			m ²	3.36	
				RAZEM	3.36
33 KNR 0-19 d.3 0930-05	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.0 m ² - łazienki parter	0.6*1.0+0.75*1.0	m ²		
			m ²	1.35	
				RAZEM	1.35
34 KNR 0-19 d.3 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ²	1.5*1.7*5+1.7*1.7	m ²		
			m ²	15.64	
				RAZEM	15.64
35 KNR 2-02 d.3 0129-01	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m	2	szt		
			szt	2.00	
				RAZEM	2.00
36 KNR 2-02 d.3 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	6	szt		
			szt	6.00	
				RAZEM	6.00
4 Posadzki				RAZEM	6.00
37 KNR 4-01 d.4 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych - sala główna	15.31*10.3	m ²		
			m ²	157.69	
				RAZEM	157.69
38 KNR 2-02 d.4 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	15.31*10.3	m ²		
			m ²	157.69	
				RAZEM	157.69
39 NNRNKB 202 d.4 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² - parter	4.8+7.8	m ²		
			m ²	12.60	
				RAZEM	12.60
40 NNRNKB 202 d.4 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - parter i piętro	20.6+9.2+27.3+8.5+8.5+10.0	m ²		
			m ²	84.10	
				RAZEM	84.10
41 NNRNKB 202 d.4 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm- korytarze i wc	Krotność = 5 12.6+84.1	m ²		
			m ²	96.70	
				RAZEM	96.70
42 NNRNKB 202 d.4 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	0.29*1.6*19+0.16*1.6*21+3.2*1.5	m ²		
			m ²	18.99	
				RAZEM	18.99
43 NNRNKB 202 d.4 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² -pomieszczenia j.w.	0.29*19+0.16*21+3.2+1.5*2	m		
			m	15.07	
				RAZEM	15.07
44 NNRNKB 202 d.4 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m ²	4.8+7.8	m ²		
			m ²	12.60	
				RAZEM	12.60
45 NNRNKB 202 d.4 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ²	20.6+9.2+27.3+8.5+8.5+10.0	m ²		
			m ²	84.10	
				RAZEM	84.10
5 Tynki i okładziny wewnętrzne				RAZEM	84.10
46 KNR 4-01 d.5 0711-02	Uzup.tynk zwyk. wew.kat.III z zapr.cem.-wap. na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m ² w 1 miej.)- ścianki po замуrowanych otworach, ubytki różne	0.75*0.5*2+1.5*1.7-0.6*1.0+1.5*1.7-0.75*1.0	m ²		
			m ²	4.50	
				RAZEM	4.50

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
47 d.5 0711-03	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap. na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) - uzupełnienie tynków po sku-tej glazurze (2.2+1.7+1.2*4+1.05+0.9+0.35+0.15+0.1+0.25+1.26+0.85+2.97)*1.5+ (1.69+1.78+0.84+0.2*2+1.42*4+0.84*2)*1.5	m ² m ²	 42.98	
				RAZEM	42.98
48 d.5 0803-03	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach (2.8*2+1.9*2+1.05*2)*3.06-0.9*2.05	m ² m ²	 33.35	
				RAZEM	33.35
49 d.5 2013-01	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 (3.93+2.15*2+3.64+6.36+4.98+3.1+1.6+4.43*2+6.12+3.32)*3.06-(0.9*2.05*4+1.6*2.1+1.7*1.7)+(15.31*2+10.3*2+6.9+4.98+2.8)*4.0-(1.5*1.7*5+1.5*2.6*7+0.9*2.05+1.6*2.6)+7.3*(3.2+3)	m ² m ²	 390.58	
				RAZEM	390.58
50 d.5 2013-02	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z cegły w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2- nowe ścianki (2.8+1.9*2+1.05*2)*3.06-0.9*2.05	m ² m ²	 24.78	
				RAZEM	24.78
51 d.5 2013-04	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 (3.93+1.2+3.26+2.46+1.25)*3.06-(0.9*2.05*4)	m ² m ²	 29.65	
				RAZEM	29.65
52 d.5 2014-01	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 4.8	m ² m ²	 4.80	
				RAZEM	4.80
53 d.5 2015-01	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 7.8+20.6+9.2+27.3+8.5+8.5+5.7	m ² m ²	 87.60	
				RAZEM	87.60
54 d.5 2016-01	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z tynku (1.1+3.2)*3.2	m ² m ²	 13.76	
				RAZEM	13.76
55 d.5 2020-02	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z cegły (1.7*4+0.75+1.0+0.6+1.0+(0.9+2.05*2)*3)*0.25+(1.5*2*5+1.7*5+1.5*9*2+2.6*9)*0.3	m ² m ²	 28.46	
				RAZEM	28.46
56 d.5 0708-02	KNR 4-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm (1.7*4+0.75+1.0+0.6+1.0+(0.9+2.05*2)*3)*0.25+(1.5*2*5+1.7*5+1.5*9*2+2.6*9)	m m	 80.19	
				RAZEM	80.19
57 d.5 0930-01	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERE-SIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa - lamperie (3.93+2.15*2+3.64+6.36+4.98+3.1+1.6+4.43*2+6.12+3.32)*1.5-(0.9*1.5*4+1.6*1.5+1.7*0.6)+(3.93+3.26+2.46+1.25)*1.5-(0.9*1.5*4)+(15.31*2+10.3*2+6.9+4.98+2.8)*1.5-(1.5*0.6*5+1.5*1.5*7+0.9*1.5+1.6*1.5)+(0.29*19+0.16*21+3.2+1.5*2)*1.5	m ² m ²	 159.72	
				RAZEM	159.72
58 d.5 0930-03	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERE-SIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mi-neralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - lamperie (3.93+2.15*2+3.64+6.36+4.98+3.1+1.6+4.43*2+6.12+3.32)*1.5-(0.9*1.5*4+1.6*1.5+1.7*0.6)+(3.93+3.26+2.46+1.25)*1.5-(0.9*1.5*4)+(15.31*2+10.3*2+6.9+4.98+2.8)*1.5-(1.5*0.6*5+1.5*1.5*7+0.9*1.5+1.6*1.5)+(0.29*19+0.16*21+3.2+1.5*2)*1.5	m ² m ²	 159.72	
				RAZEM	159.72
59 d.5 0829-07	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombi-nowaną (2.74+3.26+1.02*3+1.4*2+1.48*3+3.26-0.12+2.46*2+1.94*2+2.2+0.96*2+1.3*3+1.12+0.7*2+2.4)*2.5-(0.9*2.05*3+0.9*1.85*3+1.5*1.7+0.6*1.0+0.75*1.0)	m ² m ²	 88.52	
				RAZEM	88.52

KSIĄŻKA PRZEDMIAROW

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
60	KNR-W 2-02	Tynki cementowe kat.II wykonywane ręcznie na ścianach- przy kominku	m ²		
d.5 0814-01					
	10		m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
	6 Roboty malarskie				
61	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.6 1505-03		podłóży gipsowych z gruntowaniem			
		390.58-159.72+24.78+29.65+4.8+87.6+13.76+28.46	m ²	419.91	
				RAZEM	419.91
62	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.6 1505-05		płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem			
		29.65	m ²	29.65	
				RAZEM	29.65
	7 Schody i pochylnie				
63	KNR 2-02	Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m - fundament pochylni	m ²		
d.7 0206-01					
		5.85*(1.3+1.0)*0.5*2	m ²	13.46	
				RAZEM	13.46
64	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty że-	t		
d.7 0290-02		browane fi 8 - 12mm			
		0.3	t	0.30	
				RAZEM	0.30
65	KNR 2-02	Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu	m ³		
d.7 0218-01					
		3.3*2.2*0.3	m ³	2.18	
				RAZEM	2.18
66	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie	m ²		
d.7 0104-07		lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm- pod nawierzchnię			
		pochylni			
		5.85*1.2	m ²	7.02	
				RAZEM	7.02
67	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie	m ²		
d.7 0104-08		lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.-			
		średnio do 20cm			
		Krotność = 10			
		5.85*1.2	m ²	7.02	
				RAZEM	7.02
68	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce ce-	m ²		
d.7 0511-03		mentowo-piaskowej			
		5.85*1.2	m ²	7.02	
				RAZEM	7.02
69	KNR-W 2-02	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim	m		
d.7 1207-05		stopniu o masie ponad 16 kg			
		5.85*2	m	11.70	
				RAZEM	11.70
70	KNR-W 2-02	Okladzina z masy plastycznej na pochwytych	m		
d.7 1208-04					
		5.85*2	m	11.70	
				RAZEM	11.70
	8 Nawierzchnia placu				
71	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 40x40 cm w gruncie	m		
d.8 0401-08		kat.III-IV			
		12.0+18.0+12.0+7.5+12.0+8.0	m	69.50	
				RAZEM	69.50
72	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.8 0402-04					
		69.5*0.075	m ³	5.21	
				RAZEM	5.21
73	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce	m		
d.8 0403-03		cem.piaskowej			
		12.0+18.0+12.0+7.5+12.0+8.0	m	69.50	
				RAZEM	69.50
74	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce ce-	m ²		
d.8 0511-03		mentowo-piaskowej - na istniejącej podbudowie betonowej			
		0.5*3.5*11.0+30.5*8.5+11.0*7.5+11.0*9.0+6.0*2.5-(1.2*11.2+3.0*1.5+	m ²	453.06	
		2.0*2.0)			
				RAZEM	453.06
	9 Zabezpieczenia przeciwpożarowe				

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

L	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
p.					
75	KNR AL-01	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z	kpl.		
d.9	0404-09	podłączeniem - analogia - urządzenie okiennego oddymiania klatki scho-			
		dowej - projekt i wykonanie			
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

KOSZTORYS SCALONY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ, BOROWE						
1 Roboty rozbiórkowe						
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²	86.7		
d.1	0811-07					
2	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek- toalety parter i piętro	m ²	42.98		
d.1	0819-15					
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	szt.	0.75		
d.1	0354-03					
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2-ościeżnice drzwiowe i okienne	szt.	2		
d.1	0354-04					
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2-ościeżnice drzwiowe i okienne	m ²	4		
d.1	0354-05					
6	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	3.4		
d.1	0354-11					
7	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	1.94		
d.1	0329-03					
8	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	7.61		
d.1	0348-03					
9	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej-wc parter i piętro	m ²	6.99		
d.1	0348-04					
10	NNR 3 0303-01	Przebiecia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej-pod wywiewki	m ³	0.16		
d.1	01					
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³	7.2		
d.1	0108-11					
Razem dział Roboty rozbiórkowe						
2 Roboty remontowe						
12	KNR 2-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed. ,bloków i pustaków	szt	1		
d.2	0126-02					
13	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ulożenie nadproży prefabr.- okno i drzwi na parterze	m	5.3		
d.2	0126-05					
14	KNR-W 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm- nadproże z dwuteownika NP160mm	m	7.8		
d.2	0314-04					
15	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m ²	12.53		
d.2	0121-03					
16	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami- okna w piwnicy, okien w wc i na korytarzu	m ³	1.71		
d.2	0304-01					
17	NNR NKB 202	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75	m ²	44.95		
d.2	2023-02					
18	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²	157.69		
d.2	2701-01					
19	KNR 2-05	Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PW8/B-01 PW8/B-Sc1 montowaną metodą tradycyjną-chłodnia	m ²	59.34		
d.2	1002-01					
20	KNR 4-01	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	8		
d.2	0322-02					
21	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²	6		
d.2	0735-04					
22	KNR-W 2-02	Konstrukcje daszków jednospadowe	m ²	45.9		
d.2	1220-04					
23	KNR 2-02	Ołacenie połaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.	m ²	45.9		
d.2	0410-04					
24	NNR NKB 202	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 50 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekana dachówkową na łątach	m ²	45.9		
d.2	0535-02					
25	NNR NKB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	10.89		
d.2	0541-02					
26	KNR-W 2-02	Trapy z jednostronną poręczą - schodki składane na poddasze	m	6		
d.2	1213-05					
Razem dział Roboty remontowe						
3 Stolarka drzwiowa i okienna						
27	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.	11		
d.3	1025-03					
28	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²	14.22		
d.3	1022-01					

KOSZTORYS SCALONY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29	KNR-W 2-02 d.3 1203-01	Drzwi stalowe pełne o pow. do 2 m2 - drzwi chłodnicze	m ²	1.85		
30	KNR 2-02 d.3 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o pow.do 2 m2	m ²	11.57		
31	KNR 2-02 d.3 1204-05	Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o pow.ponad 2 m2 do dużej stalowe	m ²	4.16		
32	KNR-W 2-02 d.3 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - wejściowe	m ²	3.36		
33	KNR 0-19 d.3 0930-05	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2- łazienki parter	m ²	1.35		
34	KNR 0-19 d.3 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²	15.64		
35	KNR 2-02 d.3 0129-01	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m	szt	2		
36	KNR 2-02 d.3 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt	6		
Razem dział Stolarka drzwiowa i okienna						
4 Posadzki						
37	KNR 4-01 d.4 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych - sala główna	m ²	157.69		
38	KNR 2-02 d.4 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²	157.69		
39	NNRNKB 202 d.4 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - parter	m ²	12.6		
40	NNRNKB 202 d.4 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2- parter i piętro	m ²	84.1		
41	NNRNKB 202 d.4 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm- korytarze i w/c parter Krotność = 5	m ²	96.7		
42	NNRNKB 202 d.4 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²	18.99		
43	NNRNKB 202 d.4 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 -pomieszczenia j.w.	m	15.07		
44	NNRNKB 202 d.4 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m ²	12.6		
45	NNRNKB 202 d.4 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²	84.1		
Razem dział Posadzki						
5 Tynki i okładziny wewnętrzne						
46	KNR 4-01 d.5 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)- ścianki po zamurowanych otworach, ubytki różne	m ²	4.5		
47	KNR 4-01 d.5 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) -uzupełnienie tynków po s' utoj gładzury	m ²	42.98		
48	KNR 2-02 d.5 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²	33.35		
49	NNRNKB 202 d.5 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	390.58		
50	NNRNKB 202 d.5 2013-02	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z cegły w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2- nowe ścianki	m ²	24.78		
51	NNRNKB 202 d.5 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	29.65		
52	NNRNKB 202 d.5 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m ²	4.8		

KOSZTORYS SCALONY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
53	NNRNKB 202 d.5 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²	87.6		
54	NNRNKB 202 d.5 2016-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z tynku	m ²	13.76		
55	NNRNKB 202 d.5 2020-02	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z cegły	m ²	28.46		
56	KNR 4-01 d.5 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m	80.19		
57	KNR 0-17 d.5 0930-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa -lamperie	m ²	159.72		
58	KNR 0-17 d.5 0930-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa c fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - lamperie	m ²	159.72		
59	KNR 2-02 d.5 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²	88.52		
60	KNR-W 2-02 d.5 0814-01	Tynki cementowe kat.II wykonywane ręcznie na ścianach- przy kominku	m ²	10		
Razem dział Tynki i okładziny wewnętrzne						
6 Roboty malarskie						
61	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	419.91		
62	KNR 2-02 d.6 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	29.65		
Razem dział Roboty malarskie						
7 Schody i pochylnie						
63	KNR 2-02 d.7 0206-01	Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m - fundament pochylni	m ²	13.46		
64	KNR 2-02 d.7 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane fi 8 - 12mm	t	0.3		
65	KNR 2-02 d.7 0218-01	Schody żelbetowe, - stopnie betonowe ze vn.i wewn.na gotowym podłożu	m ³	2.18		
66	KNR 2-31 d.7 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm- pod nawierzchnię pochylni	m ²	7.02		
67	KNR 2-31 d.7 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.-średnio do 20cm Krotność = 10	m ²	7.02		
68	KNR 2-31 d.7 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	7.02		
69	KNR-W 2-02 d.7 1207-05	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg	m	11.7		
70	KNR-W 2-02 d.7 1208-04	Okładzina z masy plastycznej na pochwytach	m	11.7		
Razem dział Schody i pochylnie						
8 Nawierzchnia placu						
71	KNR 2-31 d.8 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	69.5		
72	KNR 2-31 d.8 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	5.21		
73	KNR 2-31 d.8 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 10x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	69.5		
74	KNR 2-31 d.8 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - na istniejącej podbudowie betonowej	m ²	453.06		
Razem dział Nawierzchnia placu						
9 Zabezpieczenia przeciwpożarowe						