

Egz.

Nazwa opracowania:

PRZEDMIA ROBÓT

Nazwa inwestycji:

REMONT MOSTU NA RZECE LUBIANCE WE WSI WÓŁKA GOSTOMSKA

Inwestor:

Gmina Mogielnica ul. Rynek 1, 05-640 Mogielnica

Jednostka projektowa:

Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski,
01-354 Warszawa, ul. Borowej Góry 1/54,
Adres korespondencyjny.: Szczęsna, ul. Truskawkowa 5, 05-600 Grójec,
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
www.biuroinzynierskie.com

Data opracowania:

12.2016 r.

Branża:

Mostowa

PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT MOSTU NA RZECIE LUBIANIE WE WSI WÓŁKA GOSTOMSKA

	Nr STWIORB	Element obiektu - zbiorczy rodzaj robót Opis i obliczenie ilości robót	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
	2	3	4	5
	M.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	
1	M.01.01.02.	Wytyczenie obiektu inżynierskiego	kpl.	1
	M.11.00.00.	FUNDAMENTOWANIE	*	
	M.11.01.00.	ROBOTY ZIEMNE	*	
2	M.11.01.01.	Wykopy w gruntach nieskalistych	m3	14,0
3	M.11.01.04.	Zasypanie wykopów oraz przestrzeni za przyczółkiem wraz z formowaniem stożków	m3	20,0
	M.12.00.00.	ZBROJENIE	*	
	M.12.01.00.	STAL ZBROJENIOWA		
4	M.12.01.02.	Zbrojenie betonu stalą żebrowaną klasy AIII-N	kg	3062,0
	M.13.00.00.	BETON	*	
	M.13.01.00.	BETON KONSTRUKCYJNY		
	M.13.01.06.	Beton ustroju nośnego w elementach o grubości ≤60cm		
5		Beton B30 (C25/30):	m3	13,0
6	M.13.01.10.	Beton zabudów chodnikowych	m3	6,0
		Beton B30 (C25/30):		
	M.13.02.00.	BETON NIEKONSTRUKCYJNY		
	M.13.02.01.	Beton klasy C20/25 i klas niższych i klas niższych w deskowaniu		
7		Beton wyrównawczy B15 (C12/15) - pod krawężnikami	m3	2,0
	M.13.03.00.	PREFABRYKATY BETONOWE		
8	M.13.03.04.	Prefabrykowane deski gzymsowe polimerobetonowe	m	32,0
	M.14.00.00.	KONSTRUKCJE STALOWE	*	
	M.14.01.02.	Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych		
9		Demontaż oraz ponowny montaż (po oczyszczeniu oraz odtworzeniu powłok antykorozyjnych) istniejącej konstrukcji stalowej	t	5,8
	M.14.03.00.	ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH		
10	M.14.03.01.	Pokrywanie powłokami malarskimi	t	5,8
	M.15.00.00.	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	*	
	M.15.01.00.	IZOLACJA CIENKA		
	M.15.01.01.	Izolacja powłokowa asfaltowa stosowana na zimno		
11		- przyczółki i skrzydła powierzchnie stykające się z gruntem oraz 10cm poniżej poziomu terenu:	m2	23,0
	M.15.02.00.	IZOLACJE GRUBE		
12	M.15.02.01.	Izolacja arkuszowa z papy termozgrzewalnej	m2	86,0
		- papa termozgrzewalna grubości ≥0,5cm	62,5	
		- druga warstwa papy pod kapami	23,5	
	M.15.03.00.	NAWIERZCHNIE DROGOWE	*	
	M.15.03.01.	Nawierzchnia z asfaltu łanego.		
13		Warstwa wiążąca:	m2	39,2
14	M.15.03.02.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego	m2	39,2
	M.15.05.00	NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW	*	
15	M.15.05.02.	Izolacja-nawierzchnia epoksydowo-poliuretanowa gr 5mm	m2	29,0
	M.19.00.00.	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE	*	
16	M.19.01.01.	Krawężnik mostowy kamienny:	m	32,0
	M.19.01.02.	Bariera na obiektach mostowych		
17		skrajne N1 W3 B	m	32,0
	M.20.00.00.	INNE ROBOTY MOSTOWE I DROGOWE	*	
	M.20.01.10.	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych		
18		powłokami bez zdolności pokrywania zarysowań (tylko podpory)	m2	51,0
19	M.20.01.12.	Kotwy talerzowe	szt	42,0
	M.23.01.01.	Wyburzenie części obiektu mostowego		
20		Rozbiórka pomostu drewnianego	m2	63,0
21		Remont nawierzchni na dojazdach z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o gr. 25 cm na długości min. 5 m od obiektu	m2	60,0
22		Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem C16/20	m	10,0