
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej ul. Mostowa
INWESTOR : Gmina - Miasto Mogielnica
ADRES INWESTORA : 05-640 Mogielnica ul Plac Rynek1
BRANŻA : Drogowa

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8	Przebudowa drogi gminnej ul. Mostowa			
1.1	STWIOR D. 01.00.00 analiza indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym- odtworzenie punktów wysokościowych	km		
		0,085+0,038	km	0,123	
				RAZEM	0,123
1.2	STWIOR D. 02.01.01 analiza indywidualna	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z wywózką urobku	m ²		
		812,5	m ²	812,500	
				RAZEM	812,500
1.3	STWIOR D. 04.01.01 analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego -i po zagęszczeniu sredniej grubości gr 20 cm- (warstwa górna i dolna 4-63 mm) droga, zjazdy i chodniki,	m ²		
		812,5	m ²	812,500	
				RAZEM	812,500
1.4	STWIOR D.04.04.02 KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		17,5+3,5+16+7+37,5	m	81,500	
				RAZEM	81,500
1.5	STWIOR D.04.04. 02KNR 2-31 0402-04 z.o. 2.13. 9902-02	Ława pod krawężniki betonowe z oporem i ścieki	m ³		
		(84+38+22+17,5+3,5+16+7+37,5)*0,064	m ³	14,432	
				RAZEM	14,432
1.6	STWIOR D.08.02.02. 02 KNR 0-11 0327-01	Droga z kostki betonowej gr. 80 mm typu 10 na podsypce piasek-cement.gr. 50 mm Bechaton" kolor grafit droga zjazdy, chodniki kolor szary.	m ²		
		615+21*2,5+3,5*2,5+9*2,5+16*2,5+30*1+12,50*3,5	m ²	812,500	
				RAZEM	812,500
1.7	STWIOR D. 03.02.01a KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		16+10	m	26,000	
				RAZEM	26,000
1.8	STWIOR D. 01.01.01 KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.9	STWIOR D.04.04.02 KNR 2-31 0606-04	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		84+37,5	m	121,500	
				RAZEM	121,500
1.10	STWIOR D.04.04.02 KNR 2-31 0606-04	Ścieki z przykrawężnikowe na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
1.11	STWIOR D.08.00.00 KNR 2-31 0703-01/03	Wykonanie oznakowania tymczasowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000