

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym (Aleja II) w m. Izabelin gm. Mogielnica - roboty dodatkowe						
1		D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 2-31 0816-02	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm	m	6,00		
2	KNR 2-31 0816-04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m ³	1,00		
2		D.03.00.00. Przepust				
3	KNNR 1 0301-03	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV) - ręcznie	m ³	1,20		
4	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe - ława z zasypki inżynierskiej (Warstwa podsypki z kruszywa naturalnego gr. 15 cm, fundament z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm o k>=6m/doba gr. 20 cm)	m ³	1,20		
5	KNR 2-33 0601-01	Przepusty z rur HDPE fi 60	m	9,00		
6	KNR 2-31 0605-03	Przepusty - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm	ściank.	4,00		
7	KNR 2-31 0605-03	Przepusty - ścianki czołowe dla rur o śr. 80 cm	ściank.	2,00		
8	KNNR 6 0107-01	Nasyp z gruntu przepuszczalnego zagęszczony do Is= 1,00 wg Proctora	m ³	3,00		
3		D.05.00.00 Pobocze				
9	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam. samowylad.	m ³	81,00		
10	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	802,40		
11	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm	m ²	802,40		
4		D.05.00.00 Nawierzchnia (roboty wykonywane poza pasem drogowym)				
12	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	261,66		
13	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	261,66		
14	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne 0-31,5) o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	182,24		
15	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy emulsją	m ²	23,40		
16	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszaną mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 100 kg/m2, o grubości po zagęszczeniu 4,0 cm	t	2,34		
17	KNR 2-31 1004-07	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją	m ²	23,40		
18	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	23,40		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: