
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA GARAŻY W BUDYNKU OSP NA DZIAŁCE NR 1072 PRZY PLACU POŚWIĘTNE 11 W
MOGIELNICY. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ADRES INWESTYCJI : Mogielnica Plac Poświętne 11 dz. nr 1072
INWESTOR : Gmina Mogielnica
ADRES INWESTORA : 05-640 Mogielnica, Rynek 1
BRANŻA : elektroenergetyczna

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Robert Nowak
DATA OPRACOWANIA : 06.2013

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
OSP garaż					
1 Instalacje elektryczne - kod CPV: 45310000-3					
1	KNNR 5	Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg (TB)	szt.		
d.1	0404-03				
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNNR 5	Oprawy świetłówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W (2x36W IP65)	kpl.		
d.1	0511-06				
		13	kpl.	13.00	
				RAZEM	13.00
3	KNNR 5	Oprawy świetłówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W (IP65 2x36W -Aw)	kpl.		
d.1	0511-06				
		10	kpl.	10.00	
				RAZEM	10.00
4	KNNR 5	Oprawy tunelowe dla lamp rtęciowych i sodowych w obudowie aluminiowej przykręcane do podłoża (projektor metalohalogenkowy 70W)	kpl.		
d.1	0509-02				
		5	kpl.	5.00	
				RAZEM	5.00
5	KNNR 5	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg (wył. p.poż. typu "szybka zbijana")	szt.		
d.1	0406-01				
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
6	KNNR 5	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg (szyna wyrównawcza)	szt.		
d.1	0406-01				
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
7	KNNR 5	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg (gniazdo 3f. 32A z wyłącznikiem)	szt.		
d.1	0406-01				
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
8	KNNR 5	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg (gniazdo 3f. 16A z wyłącznikiem)	szt.		
d.1	0406-01				
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
9	KNNR 5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym	szt.		
d.1	0301-03				
		200	szt.	200.00	
				RAZEM	200.00
10	KNNR 5	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
d.1	0307-01				
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
11	KNNR 5	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe	szt.		
d.1	0307-03				
		24	szt.	24.00	
				RAZEM	24.00
12	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² (2 x gn. 1f.)	szt.		
d.1	0308-05				
		23	szt.	23.00	
				RAZEM	23.00
13	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
d.1	0302-01				
		73	szt.	73.00	
				RAZEM	73.00
14	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.		
d.1	0302-05				
		30	szt.	30.00	
				RAZEM	30.00
15	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe (YDY3x1,5)	m		
d.1	0205-01				
		168	m	168.00	
				RAZEM	168.00
16	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe (YDY5x1,5)	m		
d.1	0205-01				
		180	m	180.00	
				RAZEM	180.00
17	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe (YDY2x1,5)	m		
d.1	0205-01				
		15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
18	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe (YDY3x2,5)	m		
d.1	0205-01				
		358	m	358.00	
				RAZEM	358.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	KNNR 5 0205-06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie (LYżo25) 25	m m	 25.00	
				RAZEM	25.00
20 d.1	KNNR 5 0205-06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie (YDY5x2,5) 138	m m	 138.00	
				RAZEM	138.00
21 d.1	KNNR 5 0602-02	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno 5	m m	 5.00	
				RAZEM	5.00
22 d.1	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 20	szt. szt.	 20.00	
				RAZEM	20.00
23 d.1	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 700	m m	 700.00	
				RAZEM	700.00
24 d.1	KNNR 5 1208-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm 700	m m	 700.00	
				RAZEM	700.00
25 d.1	KNNR 5 1209-03	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gązobetonu 25	otw. otw.	 25.00	
				RAZEM	25.00
26 d.1	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 50	szt. szt.	 50.00	
				RAZEM	50.00
27 d.1	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III 5	m m	 5.00	
				RAZEM	5.00
28 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 0.72	m ³ m ³	 0.72	
				RAZEM	0.72
29 d.1	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 0.72	m ³ m ³	 0.72	
				RAZEM	0.72
2 Prace demontażowe - kod CPV: 45310000-3 R*0.8; M*0; S*0.8					
30 d.2	KNNR 5 0404-03	Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
31 d.2	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa 15	kpl. kpl.	 15.00	
				RAZEM	15.00
32 d.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 200	m m	 200.00	
				RAZEM	200.00
33 d.2	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 20	szt. szt.	 20.00	
				RAZEM	20.00
34 d.2	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 10	szt. szt.	 10.00	
				RAZEM	10.00