
KOSZTORYS OFERTOWY

45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa chodników przy Kościółku
INWESTOR : Gmina - Miasto Mogielnica
ADRES INWESTORA : 05-640 Mogielnica ul. Plac Rynek 1
BRANŻA : Drogowa
: drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa chodnika Przy Kościółku					
1	45100000-8	Roboty rozbiórkowe			
1.1	STWIOR analiza indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym- odtworzenie punktów wysokościowych	km		
		0.325	km	0.325	
				RAZEM	0.325
1.2	KNR 2-31 0810-05	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm	m ²		
		42	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
1.3	KNR 2-31 0807-03 z.o.2.13. 9902-02 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
3	45233223-8	Wykonanie chodnika i zjazdów			
3.1	STWIOR analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego -i po zagęszczeniu średniej grubości gr 20 cm- (warstwa górna i dolna 4-63 mm) zjazdy	m ²		
		149	m ²	149.000	
				RAZEM	149.000
3.2	STWIOR analiza indywidualna	Zjazdy do bram z kostki betonowej BECHATON szara grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm	m ²		
		149	m ²	149.000	
				RAZEM	149.000
3.3	KNR 0-11 0322-01	Chodniki z kostki betonowej BECHATON szara grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm	m ²		
		325	m ²	325.000	
				RAZEM	325.000
3.4	STWIOR analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego -i po zagęszczeniu średniej grubości gr 10 cm- (warstwa górna i dolna 4-63 mm)-chodniki	m ²		
		325	m ²	325.000	
				RAZEM	325.000
3.5	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3.6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3.7	STWIOR analiza indywidualna	Wykonanie oznakowania tymczasowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.8	STWIOR analiza indywidualna	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa chodnika Przy Kościółku						
1	45100000-8	Roboty rozbiórkowe				
1.1	STWIOR analiza indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym- odtworzenie punktów wysokościowych	km	0.325		
1.2	KNR 2-31 0810-05	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm	m ²	42		
1.3	KNR 2-31 0807-03 z.o.2.13. 9902-02 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	100		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
3	45233223-8	Wykonanie chodnika i zjazdów				
3.1	STWIOR analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego -i po zagęszczeniu średniej grubości gr 20 cm- (warstwa górna i dolna 4-63 mm) zjazdu	m ²	149		
3.2	STWIOR analiza indywidualna	Zjazdy do bram z kostki betonowej BECHATON szara grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm	m ²	149		
3.3	KNR 0-11 0322-01	Chodniki z kostki betonowej BECHATON szara grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm	m ²	325		
3.4	STWIOR analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego -i po zagęszczeniu średniej grubości gr 10 cm- (warstwa górna i dolna 4-63 mm)-chodniki	m ²	325		
3.5	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	3		
3.6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	5		
3.7	STWIOR analiza indywidualna	Wykonanie oznakowania tymczasowego	kpl.	1		
3.8	STWIOR analiza indywidualna	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl.	1		
Razem dział: Wykonanie chodnika i zjazdów						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: