
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg gminnej w Miejscowości Wężowiec
INWESTOR : Gmina - Miasto Mogielnica
ADRES INWESTORA : 05-640 Mogielnica ul Plac Rynek1
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa drogi w Wężowcu						
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze				
1.1	STWIOR analiza indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym- odtworzenie punktów wysokościowych	km	0.532		
1.2	STWIOR analiza indywidualna	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z podbudową	m ²	110		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Zjazdy				
2.1	STWIOR analiza indywidualna	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z wywózką urobku	m ²	482		
2.2	STWIOR analiza indywidualna	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 10 cm głębokości wraz z wywózką urobku	m ²	482		
2.3	STWIOR analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego -i po zagęszczeniu gr 20 cm- (warstwa górna i dolna 4-63 mm)	m ²	482		
2.4	KNR 2-31 0310-01 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 26-75 pojazdów na godzinę KR-1	m ²	492		
2.5	STWIOR analiza indywidualna	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa gr 4 cm KR-1	m ²	492		
2.6	KNR 2-11 1401-01	Remont częściowy przepustu fi 50 cm - długość 7,5 m- wraz z montażem prefabrykowanych przyczółków.	przep.	1		
Razem dział: Zjazdy						
3	45233223-8	Nawierzchnia jezdni				
3.1	STWIOR analiza indywidualna	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	532*5.5 = 2926.000		
3.2	STWIOR analiza indywidualna	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	532*5.58*2 = 5937.120		
3.3	STWIOR analiza indywidualna	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem ręcznym - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²	125		
3.4	KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.12. 9901-04	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m KR-1	m ²	532*5.5 = 2926.000		
3.5	STWIOR analiza indywidualna	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm KR-1	m ²	532*5.5 = 2926.000		
Razem dział: Nawierzchnia jezdni						
4	45233250-6	Pobocza				
4.1	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³	532*0.20*0.10*2 = 21.280		
4.2	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²	532*0.30*2 = 319.200		
4.3	KNR 2-31 0204-03 z.o. 2.12. 9901-02	Nawierzchnia z tłucznią kamiennego - warstwa dolna z tłucznią - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²	532*0.40*2 = 425.600		
4.4	STWIOR analiza indywidualna	Wykonanie oznakowania tymczasowego	kpl.	1		
4.5	analiza indywidualna	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl.	1		
Razem dział: Pobocza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: