

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa drogi Slepowa						
1	45100000-3	Roboty przygotowawcze				
1.1	analiza	Mechaniczne rozetrwanie istniejącej nawierzchni wraz z warstwami podbudowy z wywózka	m ²	750		
1.2	KNR 2-11 1401-01	Ramont cząstkowy przepustu ś 30 cm - długość 7,5 m wraz z rozbiórka i wywózka	przep.	1		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
8.6		Uzupełnienie podbudowy				
3.8.	1 analiza indywidualna	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z wywózka	m ²	560*1+280*2 = 1120.000		
3.8.	2 analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego -I po zagęszczeniu gr 20 cm	m ²	560*1+280*2 = 1120.000		
Razem dział: Uzupełnienie podbudowy						
8.6		Zjazd				
3.6.	1 analiza indywidualna	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm z wywózka	m ²	2 4*9 = 72.000		
8.6.	2 analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego -I po zagęszczeniu gr 20 cm	m ²	72		
3.6. KNR 2-31 0310-01	3 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryscowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm KR-1	m ²	72		
3.6.	4 analiza indywidualna	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryscowych - warstwa ścieralna asfaltowa gr 4 cm KR-1	m ²	72		
Razem dział: Zjazd						
5	45233223-3	Nawierzchnia jezdni				
5.1	KNR 2-31 0103-01 z.o. 2.12. 9901-04	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wtudowaniem ręcznym	m ²	530*4.5 = 2610.000		
5.2	analiza indywidualna	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	340*5 = 4200.000		
5.3	KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.12. 9901-04	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryscowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - KR-1	m ²	340*5 = 4200.000		
5.4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryscowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm KR-1	m ²	840*5 = 4200.000		
Razem dział: Nawierzchnia jezdni						
8	45233250-6	Pobocza				
8.1	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³	840*0.20*0.10*2 = 33.600		
8.2	KNR 2-31 0204-03 z.o. 2.12. 9901-02	Nawierzchnia z tłuczni kamionnego - warstwa dolna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu	m ²	840*0.30*2 = 504.000		
Razem dział: Pobocza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: