
KOSZTORYS OFERTOWY

45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drog ul.Szkolna i ul.Przejazd
INWESTOR : Gmina - Miasto Mogielnica
ADRES INWESTORA : 05-640 Mogielnica ul Plac Rynek1
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa drogi ul Szkolna i Przejazd						
1 4510000-8 Roboty przygotowawcze						
1.1	STWIOR analiza indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym- odtworzenie punktów wysokościowych	km	0.170+ 0.208+ 0.060 = 0.438		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2 Zjazdy						
2.1	STWIOR analiza indywidualna	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z wywozem urobku	m ²	630		
2.2	STWIOR analiza indywidualna	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 10 cm głębokości wraz z wywozem urobku	m ²	630		
2.3	STWIOR analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego -i po zagęszczeniu gr 20 cm- (warstwa górna dolna 4-63 mmm)	m ²	630		
2.4	STWIOR KNR 2-31 0310-01 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 26-75 pojazdów na godzinę KR-1	m ²	630		
2.5	STWIOR analiza indywidualna	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa gr 4 cm KR-1	m ²	630		
Razem dział: Zjazdy						
3 45233223-8 Nawierzchnia jezdni						
3.1	STWIOR KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	105		
3.2	KNR 2-31 0402-04 z.o.2.13. 9902-02	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 76-130 pojazdów na godzinę	m ³	6.3		
3.3	STWIOR analiza indywidualna	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z podbudową	m ²	84		
3.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15 x30 cm na ławie betonowej	m	1023		
3.5	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15 x30 cm na ławie betonowej- rozbiórka krawężnika wraz z ławą	m	1023		
3.6	STWIOR analiza indywidualna	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem ręcznym - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²	197		
3.7	STWIOR analiza indywidualna	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	2060		
3.8	STWIOR analiza indywidualna	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	2060		
3.9	KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.12. 9901-04	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m KR-1	m ²	2060		
3.10	STWIOR analiza indywidualna	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm KR-1	m ²	2060		
3.11	KNR 2-31 1 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	12		
3.12	KNR 2-31 2 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wlvzów kanałowych	szt.	10		
Razem dział: Nawierzchnia jezdni						
4 45233250-6 Pobocza						
4.1	STWIOR analiza indywidualna	Wykonanie oznakowania tymczasowego	kpl.	1		
4.2	analiza indywidualna	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl.	1		
Razem dział: Pobocza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						