

Mogielnica 07.09.2015r.

IR-6740.13.2013

**Wykonawcy, zainteresowani udziałem
w przetargu nieograniczonym
nr sprawy IR-6740.13.2013**

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Dylew, Odcinki Dylewskie i Wodziezna – numer sprawy IR-6740.13.2013**

Gmina Mogielnica w Mogielnicy działając jako Zamawiający ww. postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (pzp – tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami) oraz zgodnie z punktem 11.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) niniejszym zawiadamia Państwa o tym, że w dniu 04.09.2015 roku Wykonawca zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu, zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów w dokumentacji projektowej. Poniżej przedstawiamy treść zapytania oraz udzieloną na nie odpowiedź:

Pytanie 1 :

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę rur do wykonania sieci wodociągowej z rur PVC-U PN 10 na rury PE 100 PN 10 jako materiał równoważny.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem:

Wykonania sieci wodociągowej metodą wykopu otwartego z równoczesnym wykonaniem podsypki i opsypki rur piaskiem zgodnie z projektem.

Zastosowania elementów uzbrojenia z żeliwa z połączeniami kołnierzowymi wg. wytycznych zawartych w projekcie.

Pytanie 2:

Prosimy o informacje czy przyłącza wodociągowe oraz przyłącza kanalizacyjne są w zakresie przetargu? Dokumentacja projektowa podaje:

- ilość przyłączy wodociągowych 48 szt o łącznej długości 844,50 oraz 64 kpl studzienek fi 425

- ilość przyłączy kanalizacyjnych 58 szt o łącznej długości 1293 mb oraz 48 kpl zestawów wodomierzowych w tym 11 kpl studni wodomierzowych

W przedmiarze robót natomiast nie ujęto w/w robót

Odpowiedź:

Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe wykonują właściciele działek własnym kosztem. Przetargiem objęte są natomiast odcinki boczne sieci, które stanowią odgałęzienia do granic prywatnych działek w przypadkach gdy sieć prowadzona jest poza podłączaną działką.

Pytanie 3:

Czy będzie wymagana inspekcja TV wykonanych kanałów, a jeśli tak to w jakim zakresie?

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 4:

W projekcie jest mowa o wskazaniu przez Inwestora miejsca wywózki nadmiaru urobku oraz gruzu z rozbiórek. Prosimy zatem o taką informację w celu skalkulowania kosztów wywozu na daną odległość.

Odpowiedź:

Inwestor wskaże miejsce wywózki nadmiaru urobku oraz gruzu z rozbiórek na odległość około 3 do 5 km

Pytanie 5

Czy odtworzenie nawierzchni asfaltowych będzie wymagane na całej szerokości drogi czy w pasie wykopów?

Odpowiedź

Zgodnie z wymogami zarządcy drogi powiatowej zawartymi w postanowieniu P.Z.D.2-6731.117.2014, przywołanymi w pkt. 8 projektu architektoniczno budowlanego (str. 16) – „(...)Podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 20cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8cm na długości i szerokości prowadzonej roboty, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm na całej szerokości i długości istniejącej nawierzchni w obrębie prowadzonych robót (...)”

Powyższe odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz winna być uwzględniona przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

