

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej Slepowola					
1 45100000-8 Roboty przygotowawcze					
1.1	analiza	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni wraz z warstwami podbudowy z wywózką	m ²		
		750	m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
1.2	KNR 2-11 1401-01	Remont cząstkowy przepustu fi 60 cm - długość 7,5 m wraz z rozbiórka i wywózka	przep.		
		1	przep.	1.000	
				RAZEM	1.000
8.6 Uzupełnienie podbudowy					
8.6.	1 analiza indywidualna	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z wywózką	m ²		
		560*1+280*2	m ²	1120.000	
				RAZEM	1120.000
8.6.	2 analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego -i po zagęszczeniu gr 20 cm	m ²		
		560*1+280*2	m ²	1120.000	
				RAZEM	1120.000
8.6 Zjazdy					
8.6.	1 analiza indywidualna	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm z wywózką	m ²		
		2*4*9	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
8.6.	2 analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego -i po zagęszczeniu gr 20 cm	m ²		
		72	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
8.6.	KNR 2-31 0310-01 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm KR-1	m ²		
		72	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
8.6.	4 analiza indywidualna	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa gr 4 cm KR-1	m ²		
		72	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
5 45233223-8 Nawierzchnia jezdni					
5.1	KNR 2-31 0108-01 z.o. 2.12. 9901-04	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem ręcznym	m ²		
		580*4.5	m ²	2610.000	
				RAZEM	2610.000
5.2.	analiza indywidualna	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		840*5	m ²	4200.000	
				RAZEM	4200.000
5.3	KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.12. 9901-04	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm -KR-1	m ²		
		840*5	m ²	4200.000	
				RAZEM	4200.000
5.4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm KR-1	m ²		
		840*5	m ²	4200.000	
				RAZEM	4200.000
8 45233250-6 Pobocza					
8.1	KNR 2-21 021B-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przetrzutem na terenie płaskim	m ³		
		840*0.20*0.10*2	m ³	33.600	
				RAZEM	33.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8.2	KNR 2-01 0204-03 z.o. do zagęszczenia 2.12. 3801- 02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość 340*0.30*2	m ²	504.000	504.000
				RAZEM	504.000